

## 数 量 総 括 表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
造成盛土工					【帽子取第2事業所】
	造成盛土工		m3	29,840	
	敷均し		m3	1,600	
排水構造物工					【帽子取第2事業所】
作業土工	床掘	土砂	式	1	【参考】 40m3
	基面整生		式	1	【参考】 10m <sup>2</sup>
	埋戻		式	1	【参考】 30m3
側溝工	縦排水路	B600×H600	m	25	
	縦排水路	B700×H700	m	17	
	縦排水路小段部	B600×H600	m	24	
	縦排水路小段部	B700×H700	m	19	
	集水柵	B800-L800-H800	箇所	4	
集水柵	集水柵	B1000-L1000-H1000	箇所	3	
	補助暗渠	有孔管 D150	m	29	高密度ポリエチレン管(ダブル)
小段排水	1号小段排水		m	124	
	2号小段排水		m	52	
仮設工					
	敷鉄板敷設工	設置撤去	式	1	【参考】 1,620m <sup>2</sup>
	交通管理工		式	1	【参考】交通B 48人