

工事数量総括表 [岩美道路等の建設にかかる建設発生土受入事業所造成工事(第2事業所)]

工事区分・工程・種別・細別		規 格	単 位	設計数量	契約数量	摘 要			
土工	掘削工	オープン掘削	土砂 バックホウ	m3	748.9	750	※場内流用		
		片切掘削	土砂	m3	852.7	850	※場内流用		
盛土工	路床	路体、堤体	岩砕	m3	525.2	530			
		路体、堤体	土砂	m3	643.5	600			
		路体、堤体	土砂	m3	10,627.3	10,600			
		路体、堤体	岩砕	m3	4,926.5	4,900	※場内流用		
地盤改良工	オープン掘削	土砂 バックホウ	m3	4,926.5	4,900	※場内流用			
		路体、堤体	岩砕	m3	4,926.5	4,900			
法面整形工	切土法面整形	切土法面整形	m2	610.2	610				
		盛土法面整形	m2	2,664.8	2,660	1737.0+927.8=2664.8			
法面工	植生工	植生マット	m2	610.2	610				
		植生シート	m2	1,737.0	1,740				
		客土吹付	t=2cm	m2	927.8	930			
擁壁工	作業土工	床掘	m3	678.7	680	※場内流用			
		基面修正	m3	309.8	310				
		埋戻	m3	38.3	40				
補強土壁工	ジオテキスタイル補強土壁		式	1.0	1	砕石(C-40) 198.3m3 草面草積立・積造 225.4m2 シヤ行わすり積造 1438.2m2 暗渠排水管φ150 69.9m			
調整池施設工	作業土工	床掘	m3	109.3	110	※場内流用			
		基面修正	m2	67.7	70				
		埋戻	m3	61.0	60				
		プレキャストボックス	B900×H1300	m	22.7	23			
		PC鋼材・定着金具		式	1.0	1	PC鋼より径φ12.7mm 83.4m 定着金具 24セット		
		排水工	排水塔	B1400-L1400-H2000	箇所	1.0	1		
			ふとんかご	B1200-H500-L2000	m	2.0	2		
		底張工	底張コンクリート	t=15cm	m2	113.0	113		
			収縮目地	t=10mm	m2	1.9	2		
		法覆工	布製型枠工	t=6.5cm	m2	576.1	576		
	張芝		m2	115.2	115				
排水構造物工	作業土工	床掘	m3	48.2	50	※場内流用			
		埋戻	m3	17.7	20				
		側溝工	角フューム	FS300	m	188.5	189		
			角フューム	FS500	m	39.6	40		
			プレキャストU型側溝	300A	m	8.7	9		
			かんたん側溝	B500-H600	m	111.3	111		
			大型フューム	500×600	m	22.5	23		
			コルゲートフューム	500×500	m	31.5	32		
			L型側溝	PL250A	m	18.8	19		
			プレキャストボックス	900×900	m	24.4	24		
			PC鋼材・定着金具		式	1.0	1	PC鋼より径φ12.7mm 91.7m 定着金具 24セット	
			集水樹工	1号集水樹	B500-L500-H700	箇所	4.0	4	集水樹蓋含む
				3号集水樹	B700-L700-H900	箇所	3.0	3	集水樹蓋含む
				集水樹	B1400-L1400-H1800	箇所	1.0	1	集水樹蓋含む
地下排水工	暗渠排水	暗渠排水	φ150	m	31.7	32			
			φ300	m	39.0	39			
小段排水工	2号小段排水工	小段排水工	BD1	m	41.7	42			
		小段排水工	CD1	m	164.8	165			
		小段排水工	CD1	m	32.8	33			
		縦排水路	B240	m	33.4	33			
舗装工	7スフト舗装工	路盤	箱調砕石 M-30 t=10cm	m2	480.0	480			
		表層	再生密粒度スレート 7スフト t=4cm	m2	180.0	180			
		コンクリート舗装工	路盤	再生クラッパン RC-40 t=15cm	m2	37.5	38		
		表層	コンクリート t=15cm	m2	37.5	38			
切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	切削オーバーレイ	t=3cm	m2	1,507.0	1,507			
		搬運搬		m3	45.2	45			
		処分費	L=5.02km	m3	106.2	106			
構造物取壊し工	構造物取壊し工	ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	15.0	15			
		現場発生品運搬	L=5.28km	回	1.0	1			
		処分費	参考重量 19.4kg/m	t	0.291	0.3			
仮設工	境界工	境界杭	根巻き基礎なし 耐水性大型土のう 製作・設置	本	98.0	98			
		土留・仮締切工	大型土のう	袋	105.0	105			
		ポンプ設置・運転		式	1.0	1	作業時排水108日間		
汚濁防止工	吸出防止材	t=10mm	m2	95.9	96				
防塵対策工	タイヤ洗浄装置	洗車ピット	箇所	1.0	1				
交通誘導員	交通誘導員B	交代要員有	人日	110.0	110				
共通仮設費	準備費	伐採費		本	940.0	940			
		立木積込		t	192.0	192			
		伐木運搬	L=12.5km	空m3	351.0	351			
		処分費		t	192	192			