



鳥取県土木工事施工管理基準における写真管理基準の改正について（通知）（その3）

技術基準の種類: 技術管理
通知日: 平成15年 3 月26日

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	4		矢板工(指定仮設・任意仮設は除く) (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅型鋼矢板) (可とう鋼矢板)	根入長	測点毎に1回 〔打込前後〕	
						変位	測点毎に1回 〔打込後〕	
						数量	全数量 〔打込後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	5	1	法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長、 幅、 高さ、 吹付枠中心間隔	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
						型枠組立状況	適宜 〔型枠組立中〕	
						配筋状況	400㎡に1回 400㎡以下は2箇所 〔吹付前〕	
						アンカーバー 打設状況	400㎡に1回 400㎡以下は2箇所 〔吹付前〕	
						吹付モルタル 配合	適宜 〔吹付前〕	
						モルタル吹付 状況	適宜 〔吹付中〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	5	2	法枠工(プレキャスト法枠工)	法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	6		吹付工 (コンクリート) (モルタル)	清掃状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔清掃後〕	
						ラス鉄網の重ね 合せ寸法	200m又は1施工箇所 に1回 〔吹付前〕	
						法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
						アンカーピン 本数	500㎡又は1施工箇所 に1回 〔吹付前〕	
						厚さ(検測孔)	200㎡又は1施工箇所 に1回 〔吹付後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	7	1	植生工 (種子吹付工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帯工) (人工張芝工) (植生穴工)	材料使用量	全材料 〔混合前〕 空袋全数 〔施工後〕	
						土羽土の厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	
						法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	7	2	植生工 (厚層基材吹付工) (客土吹付工)	清掃状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔清掃後〕	
						ラス鉄網の重ね 合せ寸法	200m又は1施工箇所 に1回 〔吹付前〕	
						厚さ(検測孔)	200㎡又は1施工箇所 に1回 〔吹付後〕	
						法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
						材料使用量	全材料 〔混合前〕 空袋全数 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	8		縁石工(縁石・アスカーブ)	施工状況	1種別毎に1回 〔施工中〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	9		小型標識工	基礎幅 基礎高さ 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所 に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	10		防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	※基礎幅 ※基礎高さ パイプ取付高	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕 1施工箇所に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	11	1	路側防護柵工(ガードレール)	※基礎幅 ※基礎高さ ※配筋状況 ビーム取付高	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕 1施工箇所に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	11	2	路側防護柵工(ガードケーブル)	※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長 ケーブル取付高	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合) 〔施工後〕 1施工箇所に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	12		区画線工	材料使用量 施工状況	全数量 〔施工前後〕 施工日に1回 〔施工前後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	13		道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	14	1	桁製作工	原寸状況 製作状況 仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 適宜 〔製作中〕 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	14	2	桁製作工(仮組立による検査を省略する場合)	原寸状況 製作状況 仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕 適宜 〔製作中〕 1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	14	3	桁製作工(鋼製ダム製作工(仮組立時))	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1基に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	校 番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	15		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	塗料缶全数 〔使用前〕 塗料空缶全数 〔使用後〕	
						ケレン状況 (塗替)	部材別〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	16		コンクリート面塗装工	材料使用量 (塗料缶)	塗料缶全数 〔使用前〕 塗料空缶全数 〔使用後〕	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	1		一般事項 (切込砂利) (碎石基礎工) (崩れり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 厚さ	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	3	1	法留基礎工(現場打)	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	3	2	法留基礎工(プレキャスト)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	4		既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	全数量 〔打込後〕	
						根入長	全数量 〔打込前〕	
						数量	全数量〔打込後〕	
						杭頭処理状況	全数量 〔処理前、中、後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	5		場所打杭工	根入長	全数量 〔施工中〕	
						偏心量	全数量 〔打込後〕	
						数量、杭径	全数量〔打込後〕	
						杭頭処理状況	全数量 〔処理前、中、後〕	
						鉄筋組立状況	全数量 〔組立後〕	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	6		深礎工	根入長	全数量〔掘削後〕	
						偏心量	全数量〔施工後〕	
						数量		
						ライナーブ レート設置状 土質	1施工箇所 に1回〔掘削後〕 土質の変わる毎 に1回〔掘削中〕	
						鉄筋組立状況	全数量〔組立後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	7		オープンケーソン基礎工	沓	1基毎に1回 〔据付後〕	
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1ロット毎に1回 〔設置後及び型枠取外し後〕	
						載荷状況	1基に1回〔載荷時〕	
						封鎖コンクリート 打設状況	1基に1回〔施工時〕	
						中埋状況		
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	8		ニューマチックケーソン基礎工	沓	1基毎に1回 〔据付後〕	
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1ロット毎に1回 〔設置後及び型枠取外し後〕	
						載荷状況	1基に1回〔載荷時〕	
						封鎖コンクリート 打設状況	1基に1回〔施工時〕	
						中埋状況		
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	9		鋼管井筒基礎工	沓	1基毎に1回 〔据付後〕	
						根入長 偏心量 鉄筋組立状況	1基毎に1回 〔設置後〕	
						載荷状況	1基に1回〔載荷時〕	
						封鎖コンクリート 打設状況	1基に1回〔施工時〕	
						中埋状況		
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	1	コンクリートブロック工（コンクリートブロック積み） （コンクリートブロック張り）	厚さ(裏込)	測点毎に1回 〔施工中〕	
						法長 厚さ (ブロック積張)	測点毎に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	2	コンクリートブロック工（連節ブロック張り）	法長	測点毎に1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	3	コンクリートブロック工（天端保護ブロック）	幅	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	4		緑化ブロック工	厚さ(裏込)	測点毎に1回 〔施工中〕	
						法長 厚さ(ブロック)	測点毎に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	5		石積（張）工	厚さ(裏込)	測点毎に1回 〔施工中〕	
						法長 厚さ(石積・張)	測点毎に1回 〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	1	アスファルト舗装工（下層路盤工）	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	2側点毎千鳥に 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	2	アスファルト舗装工（上層路盤工） 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	2側点毎千鳥に 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	3	アスファルト舗装工（上層路盤工） セメント（石灰）安定処理工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は 写真不要	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	4	アスファルト舗装工(加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	5	アスファルト舗装工(基層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
						抜き取りコアー厚さ	全数量 〔コアー抜き取り後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	6	アスファルト舗装工(表層工)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回〔実施中〕	
						抜き取りコアー厚さ	全数量 〔コアー抜き取り後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	1	コンクリート舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	2側点毎千鳥に 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	2	コンクリート舗装工(粒度調整路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	2側点毎千鳥に 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	3	コンクリート舗装工(セメント(石灰・瀝青)安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						整正状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
						抜き取りコアー厚さ	全数量 〔コアー抜き取り後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	4	コンクリート舗装工(アスファルト中間層)	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
						抜き取りコアー 厚さ	全数量 〔コアー抜き取り後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	5	コンクリート舗装工(コンクリート舗装版工)	石粉、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						スリップバー、 タイバー寸法、 位置	80mに1回 〔据付後〕	
						鉄網寸法 位置	80mに1回 〔据付後〕	
						平坦性	1工事1回〔実施中〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕	
						目地段差	1工事に1回	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	6	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) 下層路盤工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	2側点毎千鳥に 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	7	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎100mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	2側点毎千鳥に 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	8	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青)安定処理工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は 写真不要	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
						抜き取りコアー 厚さ	全数量 〔コアー抜き取り後〕	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	9	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) アスファルト中間層	整正状況	200mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
						抜き取りコアー 厚さ	全数量 〔コアー抜き取り後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	10	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工)	敷均し厚さ	200mに1回	
						転圧状況	〔施工中〕	
						厚さ	各層毎200mに1回	
						平坦性	1工事1回	
			7	1	薄層カラー舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回	
						転圧状況	〔施工中〕	
						整正状況	各層毎100mに1回	
						厚さ	2側点毎千鳥に	
			7	2	薄層カラー舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回	
						転圧状況	〔施工中〕	
						整正状況	各層毎100mに1回	
						厚さ	2側点毎千鳥に	
			7	3	薄層カラー舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ	各層毎200mに1回	
						転圧状況	〔施工中〕	
						整正状況	各層毎200mに1回	
						厚さ	1,000mに1回	
			7	4	薄層カラー舗装工(加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎200mに1回	
						転圧状況	〔施工中〕	
						整正状況	各層毎200mに1回	
						幅	各層毎80mに1回	
			7	5	薄層カラー舗装工(基層工)	整正状況	400mに1回	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回	
						厚さ	1,000mに1回	
						幅	各層毎80mに1回	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	2		路床安定処理工	施工厚さ	40mに1回〔施工後〕	
						幅		

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	3		置換工	置換厚さ 幅	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	1	表層安定処理工(サンドマッ ト)	施工厚さ 幅	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	2	表層安定処理工(サンドマッ ト海上)	法長 天端幅	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	5		パイルネット工	厚さ 幅	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	7	8	バーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーバードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクションパイル 工)	打込長さ 施工状況	200㎡又は1施工箇所 に1回〔打込み前後、施工 中〕	
						杭径 位置・間隔	200㎡又は1施工箇所 に1回〔打込後〕	
						砂の投入量	全数量〔打込前後〕	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	9		固結工 (粉体噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (セメントミルク攪拌工) (生石灰パイル工)	位置・間隔 杭径	1施工箇所 に1回〔打込後〕	
						深度	全数量 〔打込後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入長	40m又は1施工箇所 に1回〔打込前〕	
						数量	全数量〔打込後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	2	土留・仮締切工(アンカー工)	削孔深さ	1施工箇所 に1回〔削孔後〕	
						配置誤差	1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	3	土留・仮締切工(連節ブロック 張り工)	法長	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40mに 1回	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	4	土留・仮締切工(締切盛土)	天端幅 法長	250m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	5	土留・仮締切工(中詰盛土)	施工状況	250m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	8		地中連続壁工(壁式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	9		地中連続壁工(柱列式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	25		法面吹付工		第1編3-3-6吹付工に 準ずる	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	2		掘削工(切土工)	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	
						法長	200m又は1施工箇所 に1回〔掘削後〕	
						幅	2側点に1回 〔施工後〕	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	3		盛土工	巻出し厚	100mに1回 〔巻出し時〕	
						締固め状況	転圧機械又は地質が 変わる毎に1回 〔締固め時〕	
						法長 幅	2側点に1回 〔施工後〕	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	4		盛土補強工	厚さ	120m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	5		整形仕上げ工(盛土工)	仕上げ状況 厚さ	120m又は1施工箇所 に1回〔仕上げ時〕	
1 共通編	4 土工	3 河川・海岸・砂防土工	6		天端敷砂利工	厚さ 幅	200mに1回 〔施工後〕	
1 共通編	4 土工	4 道路土工	2		掘削工(切土工)	土質等の判別 法長、幅	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕 2側点に1回 〔施工後〕	
1 共通編	4 土工	4 道路土工	3 4		路体盛土工 路床盛土工	巻出し厚 締固め状況 法長、幅、高さ	100mに1回 〔巻出し時〕 転圧機械又は地質が 変わる毎に1回 〔締固め時〕 2側点に1回 〔施工後〕	
1 共通編	4 土工	4 道路土工	5		法面整形工(盛土工)	仕上げ状況 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回〔仕上げ時〕	
1 共通編	5 無筋、鉄筋コンクリート				コンクリート打設	打継目処理、 締固施工状況	工種種別毎に1回 〔施工時〕	
					養生	養生状況	工種種別毎に1回、養生 方法毎に1回 〔養生時〕	
1 共通編	5 無筋、鉄筋コンクリート	5 鉄筋	3 鉄筋の組立て		鉄筋の組立て	位置、間隔、 継手寸法 かぶり	打設ロット毎に1回又は1 施工箇所に1回 〔組立後〕 コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋 について適用)	