



# 鳥取県土木工事施工管理基準における写真管理基準の改正について（通知）（その４）

技術基準の種類:技術管理  
通知日:平成15年 3 月26日

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編        | 章          | 節          | 条 | 枝番 | 工 種               | 写真管理項目  |                          | 摘 要 |
|----------|------------|------------|---|----|-------------------|---------|--------------------------|-----|
|          |            |            |   |    |                   | 撮影項目    | 撮影頻度[時期]                 |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 3<br>護岸基礎工 | 3 |    | 法留基礎工             |         | 第1編3-4-3法留基礎工に準ずる。       |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 3<br>護岸基礎工 | 4 |    | 矢板工               |         | 第1編3-3-4矢板工に準ずる。         |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 4<br>矢板護岸工 | 3 |    | 笠コンクリート工          |         | 第1編3-4-3法留基礎工に準ずる。       |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 4<br>矢板護岸工 | 4 |    | 矢板工               |         | 第1編3-3-4矢板工に準ずる。         |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 5<br>法覆護岸工 | 3 |    | コンクリートブロック工       |         | 第1編3-5-3コンクリートブロック工に準ずる。 |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 5<br>法覆護岸工 | 4 |    | 護岸付属物工            | 幅<br>高さ | 1施工箇所1回<br>〔施工後〕         |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 5<br>法覆護岸工 | 5 |    | 緑化ブロック工           |         | 第1編3-5-4緑化ブロック工に準ずる。     |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 5<br>法覆護岸工 | 6 |    | 環境護岸ブロック工         |         | 第1編3-5-3コンクリートブロック工に準ずる。 |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 5<br>法覆護岸工 | 7 |    | 石張り・石積み工          |         | 第1編3-5-5石積(張)工に準ずる。      |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 5<br>法覆護岸工 | 8 |    | 法枠工               |         | 第1編3-3-5法枠工に準ずる。         |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 5<br>法覆護岸工 | 9 | 1  | 多自然型護岸工<br>(巨石張り) | 胴込裏込厚   | 測点毎に1回<br>〔施工中〕          |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編    | 章      | 節      | 条  | 枝番 | 工 種                     | 写真管理項目              |                                  | 摘 要 |
|------|--------|--------|----|----|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|
|      |        |        |    |    |                         | 撮影項目                | 撮影頻度[時期]                         |     |
| 川編   | 堤・護岸   | 護岸工    |    |    | (巨石積み)                  | 法長                  | 測点毎に1回<br>〔施工後〕                  |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 5法覆護岸工 | 9  | 2  | 多自然型護岸工(かごマット)          | 高さ<br>法長            | 測点毎に1回<br>〔施工後〕                  |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 5法覆護岸工 | 10 |    | 吹付工                     |                     | 第1編3-3-6吹付工に<br>準ずる。             |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 5法覆護岸工 | 11 |    | 植生工                     |                     | 第1編3-3-7植生工に<br>準ずる。             |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 5法覆護岸工 | 12 |    | 覆土工                     |                     | 第1編4-3-5整形仕上<br>げ工に準ずる。          |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 5法覆護岸工 | 13 | 1  | 羽ロ工(じゃかご)               | 法長<br>厚さ            | 測点毎に1回<br>〔施工後〕                  |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 5法覆護岸工 | 13 | 2  | 羽ロ工<br>(ふとんかご)<br>(かご枠) | 高さ                  | 測点毎に1回<br>〔施工後〕                  |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 5法覆護岸工 | 13 | 3  | 羽ロ工(連節ブロック張り)           | 胴込裏込厚               | 測点毎に1回<br>〔施工中〕                  |     |
|      |        |        |    |    |                         | 法長                  | 測点毎に1回<br>〔施工後〕                  |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 6擁壁護岸工 | 3  |    | コンクリート擁壁工               | 裏込厚さ                | 測点毎に1回<br>〔施工中〕                  |     |
|      |        |        |    |    |                         | 厚さ<br>幅<br>高さ       | 測点毎に1回<br>〔型枠取外し後〕               |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 6擁壁護岸工 | 4  |    | プレキャスト擁壁工               | 据付状況                | 200m又は1施工箇所<br>に1回〔埋戻し前〕         |     |
| 2河川編 | 1築堤・護岸 | 7根固め工  | 3  |    | 根固めブロック工                | 数量<br>ブロックの形<br>状寸法 | 全数量〔製作後〕<br>形状寸法変わる毎に1回<br>〔製作後〕 |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 | 章   | 節          | 条          | 枝番 | 工 種             | 写真管理項目                  |                                         | 摘 要 |
|---|-----|------------|------------|----|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----|
|   |     |            |            |    |                 | 撮影項目                    | 撮影頻度[時期]                                |     |
|   |     |            |            |    |                 | 据付状況                    | 1施工箇所1回<br>〔据付後〕                        |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 7<br>根固め工  | 5  | 沈床工             | 格子寸法<br>厚さ<br>割石状況<br>幅 | 40m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                  |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 7<br>根固め工  | 6  | 捨石工             | 幅                       | 40m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                  |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 7<br>根固め工  | 7  | 1<br>かご工(じゃかご)  | 法長<br>厚さ                | 測点毎に1回<br>〔施工後〕                         |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 7<br>根固め工  | 7  | 2<br>かご工(ふとんかご) | 高さ                      | 測点毎に1回<br>〔施工後〕                         |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 8<br>水制工   | 3  | 沈床工             | 格子寸法<br>厚さ<br>割石状況<br>幅 | 40m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                  |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 8<br>水制工   | 4  | 捨石工             | 幅                       | 200m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                 |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 8<br>水制工   | 5  | 1<br>かご工(じゃかご)  | 法長<br>厚さ                | 測点毎に1回<br>〔施工後〕                         |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 8<br>水制工   | 5  | 2<br>かご工(ふとんかご) | 高さ                      | 測点毎に1回<br>〔施工後〕                         |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 8<br>水制工   | 8  | 杭出し水制工          | 径<br>杭長<br>幅<br>方向      | 1施工箇所に1回<br>〔打込み前〕<br>1施工箇所に1回<br>〔施工後〕 |     |
| 2 | 河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 3  | アスファルト舗装工       |                         | 第1編3－6－5アスファルト舗装工に準ずる。                  |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編        | 章          | 節          | 条 | 枝番 | 工 種                                               | 写真管理項目                           |                                                                                                           | 摘 要 |
|----------|------------|------------|---|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          |            |            |   |    |                                                   | 撮影項目                             | 撮影頻度[時期]                                                                                                  |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 4 |    | コンクリート舗装工                                         |                                  | 第1編3-6-6コンクリート舗装工に準ずる。                                                                                    |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 5 |    | 薄層カラー舗装工                                          |                                  | 第1編3-6-7薄層カラー舗装工に準ずる。                                                                                     |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 6 | 1  | ブロック舗装工(下層路盤工)                                    | 敷均し厚さ<br>転圧状況<br>整正状況<br>厚さ<br>幅 | 各層毎400mに1回<br>〔施工中〕<br>各層毎400mに1回<br>〔整正後〕<br>各層毎200mに1回<br>〔整正後〕<br>各層毎80mに1回<br>〔整正後〕                   |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 6 | 2  | ブロック舗装工(上層路盤工)<br>粒度調整路盤工                         | 敷均し厚さ<br>転圧状況<br>整正状況<br>厚さ<br>幅 | 各層毎400mに1回<br>〔施工中〕<br>各層毎400mに1回<br>〔整正後〕<br>各層毎200mに1回<br>〔整正後〕<br>各層毎80mに1回<br>〔整正後〕                   |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 6 | 3  | ブロック舗装工(上層路盤工)<br>セメント(石灰)安定処理工                   | 敷均し厚さ<br>転圧状況<br>整正状況<br>厚さ<br>幅 | 各層毎400mに1回<br>〔施工中〕<br>各層毎400mに1回<br>〔整正後〕<br>1,000㎡に1回<br>〔整正後〕<br>※コアを採取した場合は写真不要<br>各層毎80mに1回<br>〔整正後〕 |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 6 | 4  | ブロック舗装工(加熱アスファルト安定処理工)                            | 敷均し厚さ<br>転圧状況<br>整正状況<br>幅       | 各層毎400mに1回<br>〔施工中〕<br>各層毎400mに1回<br>〔整正後〕<br>各層毎80mに1回<br>〔整正後〕                                          |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 6 | 5  | ブロック舗装工(基層工)                                      | 整正状況<br>タックコート<br>プライムコート<br>幅   | 400mに1回<br>〔整正後〕<br>各層毎に1回<br>〔散布時〕<br>各層毎80mに1回<br>〔整正後〕                                                 |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 7 |    | 側溝工<br>(プレキャストU型側溝)<br>(L型側溝)<br>(自由勾配側溝)<br>(管渠) | 据付状況                             | 200m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕                                                                                       |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工 | 8 |    | 集水枳工                                              | 厚さ<br>幅<br>高さ                    | 1施工箇所1回<br>〔型枠取外し後〕                                                                                       |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編        | 章          | 節                | 条  | 枝番 | 工 種    | 写真管理項目 |                      | 摘 要 |
|----------|------------|------------------|----|----|--------|--------|----------------------|-----|
|          |            |                  |    |    |        | 撮影項目   | 撮影頻度[時期]             |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工       | 9  |    | 縁石工    |        | 第1編3-3-8縁石工に準ずる。     |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工       | 10 |    | 小型標識工  |        | 第1編3-3-9小型標識工に準ずる。   |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工       | 11 |    | 路側防護柵工 |        | 第1編3-3-11路側防護柵工に準ずる。 |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工       | 12 |    | 区画線工   |        | 第1編3-3-12区画線工に準ずる。   |     |
| 2<br>河川編 | 1<br>築堤・護岸 | 9<br>付帯道路工       | 14 |    | 道路付属物工 |        | 第1編3-3-13道路付属物工に準ずる。 |     |
| 2<br>河川編 | 2<br>渡漕（川） | 2<br>渡漕工（ポンプ渡漕船） | 2  |    | 渡漕船運転工 | 運転状況   | 1施工箇所1回<br>〔施工後〕     |     |
| 2<br>河川編 | 2<br>渡漕（川） | 3<br>渡漕船（クラブ船）   | 2  |    | 渡漕船運転工 | 運転状況   | 1施工箇所1回<br>〔施工後〕     |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 3<br>樋門・樋管本体工    | 3  |    | 既製杭工   |        | 第1編3-4-4既製杭工に準ずる。    |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編        | 章          | 節                 | 条 | 枝番 | 工 種                                                 | 写真管理項目                |                                            | 摘 要 |
|----------|------------|-------------------|---|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----|
|          |            |                   |   |    |                                                     | 撮影項目                  | 撮影頻度[時期]                                   |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 3<br>樋門・樋管<br>本体工 | 4 |    | 場所打杭工                                               |                       | 第1編3-4-5場所打杭工に準ずる。                         |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 3<br>樋門・樋管<br>本体工 | 5 |    | 矢板工                                                 |                       | 第1編3-3-4矢板工に準ずる。                           |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 3<br>樋門・樋管<br>本体工 | 6 | 1  | 函渠工(本体工)                                            | 厚さ<br>幅<br>内空幅<br>内空高 | 1施工箇所1回<br>〔型枠取外し後〕                        |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 3<br>樋門・樋管<br>本体工 | 6 | 2  | 函渠工<br>(ヒューム管)<br>(PC管)<br>(コルゲートパイプ)<br>(ダクタイル鋳鉄管) | 据付状況                  | 120m又は1施工箇所1回<br>〔巻立前〕                     |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 3<br>樋門・樋管<br>本体工 | 6 | 3  | 函渠工(PC函渠)                                           | 据付状況<br>※幅<br>※高さ     | 120m又は1施工箇所1回<br>(※印は場所打部分のある場合)<br>〔埋戻し前〕 |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 3<br>樋門・樋管<br>本体工 | 7 |    | 翼壁工                                                 | 厚さ<br>幅<br>高さ         | 1施工箇所1回<br>〔型枠取外し後〕                        |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 3<br>樋門・樋管<br>本体工 | 8 |    | 水叩工                                                 | 厚さ<br>幅<br>高さ         | 1施工箇所1回<br>〔型枠取外し後〕                        |     |
| 2        | 3          | 4                 | 3 |    | 根固めブロック工                                            | 数量                    | 全数量 〔製作後〕                                  |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編     | 章       | 節     | 条 | 枝番 | 工 種        | 写真管理項目                  |                                    | 摘 要 |
|-------|---------|-------|---|----|------------|-------------------------|------------------------------------|-----|
|       |         |       |   |    |            | 撮影項目                    | 撮影頻度[時期]                           |     |
| 河川編   | 樋門・樋管   | 護床工   |   |    |            | ブロックの形状寸法               | 形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕                   |     |
|       |         |       |   |    |            | 据付状況                    | 1施工箇所1回〔据付後〕                       |     |
| 2 河川編 | 3 樋門・樋管 | 4 護床工 | 5 |    | 沈床工        | 格子寸法<br>厚さ<br>割石状況<br>幅 | 40m又は1施工箇所1回〔施工後〕                  |     |
| 2 河川編 | 3 樋門・樋管 | 4 護床工 | 6 |    | 捨石工        | 幅                       | 40m又は1施工箇所1回〔施工後〕                  |     |
| 2 河川編 | 3 樋門・樋管 | 4 護床工 | 7 | 1  | かご工(じゃかご)  | 法長<br>厚さ                | 測点毎に1回〔施工後〕                        |     |
| 2 河川編 | 3 樋門・樋管 | 4 護床工 | 7 | 2  | かご工(ふとんかご) | 高さ                      | 測点毎に1回〔施工後〕                        |     |
| 2 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 水路工 | 2 |    | 側溝工        | 厚さ<br>幅<br>高さ           | 200m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕              |     |
| 2 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 水路工 | 3 |    | 渠水柵工       | 厚さ<br>幅<br>高さ           | 1施工箇所1回〔型枠取外し後〕                    |     |
| 2 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 水路工 | 5 |    | 堤脚水路工      | 厚さ<br>幅<br>高さ           | 200m又は1施工箇所1回〔型枠取外し後〕              |     |
| 2 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 水路工 | 6 |    | 暗渠工        | 幅<br>深さ                 | 120m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕                |     |
|       |         |       |   |    |            | 管布設状況                   | 全数〔埋め戻し前〕                          |     |
| 2 河川編 | 3 樋門・樋管 | 5 水路工 | 7 |    | 樋門接続暗渠工    | ※幅<br>※高さ               | 120m又は1施工箇所1回〔※印は場所打部分のある場合〕〔埋戻し前〕 |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編        | 章          | 節           | 条 | 枝番 | 工 種                          | 写真管理項目             |                                  | 摘 要 |
|----------|------------|-------------|---|----|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----|
|          |            |             |   |    |                              | 撮影項目               | 撮影頻度[時期]                         |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 6<br>付属物設置工 | 5 |    | 階段工<br>(現場打階段)<br>(プレキャスト階段) | 幅<br>高さ<br>長さ      | 1施工箇所1回<br>〔施工後〕                 |     |
| 2<br>河川編 | 3<br>樋門・樋管 | 6<br>付属物設置工 | 6 |    | 防止柵工                         |                    | 第1編3－3－10防止柵工に準ずる。               |     |
| 2<br>河川編 | 4<br>水門    | 3<br>水門工    | 3 |    | 水門                           | 厚さ<br>幅<br>高さ      | 1施工箇所1回<br>〔型枠取外し後〕              |     |
| 2<br>河川編 | 4<br>水門    | 3<br>水門工    | 4 |    | 扉体、戸当り及び開閉装置                 |                    | 機械工事施工管理基準<br>(案)参照              |     |
| 2<br>河川編 | 4<br>水門    | 4<br>水門の塗装  | 3 |    | 水門塗装                         |                    | 機械工事施工管理基準<br>(案)参照              |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰     | 3<br>工場製作工  | 3 |    | 羽口金物製作工                      | 刃口高さ<br>外周長        | 1施工箇所1回<br>〔仮組立時〕                |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰     | 3<br>工場製作工  | 4 | 1  | 桁製作工                         |                    | 第1編3－3－14－1桁製作工に準ずる。             |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰     | 3<br>工場製作工  | 4 | 2  | 桁製作工(仮組立による検査を省略する場合)        |                    | 第1編3－3－14－2桁製作工(仮組立による検査を省略する場合) |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰     | 3<br>工場製作工  | 5 |    | 検査路製作工                       | 原寸状況               | 1橋に1回又は1工事に1回<br>〔原寸時〕           |     |
|          |            |             |   |    |                              | 製作状況               | 適宜<br>〔製作中〕                      |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰     | 3<br>工場製作工  | 6 |    | 鋼製伸縮継手製作工                    | 原寸状況               | 1橋に1回又は1工事に1回<br>〔原寸時〕           |     |
|          |            |             |   |    |                              | 製作状況               | 適宜<br>〔製作中〕                      |     |
|          |            |             |   |    |                              | 仮組立寸法<br>(撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回<br>〔仮組立時〕          |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰     | 3<br>工場製作工  | 7 |    | 鋼製耐震連結装置製作工                  | 原寸状況               | 1橋に1回又は1工事に1回<br>〔原寸時〕           |     |
|          |            |             |   |    |                              | 製作状況               | 適宜<br>〔製作中〕                      |     |



出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編        | 章      | 節           | 条  | 枝番 | 工 種          | 写真管理項目             |                                   | 摘 要 |
|----------|--------|-------------|----|----|--------------|--------------------|-----------------------------------|-----|
|          |        |             |    |    |              | 撮影項目               | 撮影頻度[時期]                          |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 3<br>工場製作工  | 8  |    | 鋼製排水管製作工     | 原寸状況               | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕                |     |
|          |        |             |    |    |              | 製作状況               | 適宜〔製作中〕                           |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 3<br>工場製作工  | 9  |    | プレビーム用桁製作工   | 原寸状況               | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕                |     |
|          |        |             |    |    |              | 製作状況               | 適宜〔製作中〕                           |     |
|          |        |             |    |    |              | 仮組立寸法              | 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕               |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 3<br>工場製作工  | 10 |    | 橋梁用防護柵製作工    | 原寸状況               | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕                |     |
|          |        |             |    |    |              | 製作状況               | 適宜〔製作中〕                           |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 3<br>工場製作工  | 11 | 1  | 鋳造費(金属支承工)   | 製作状況               | 適宜〔製作中〕                           |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 3<br>工場製作工  | 11 | 2  | 鋳造費(大型ゴム支承工) | 製作状況               | 適宜〔製作中〕                           |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 3<br>工場製作工  | 12 |    | アンカーフレーム製作工  | 仮組立寸法<br>(撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕               |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 3<br>工場製作工  | 13 |    | 仮設材製作工       | 原寸状況               | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕                |     |
|          |        |             |    |    |              | 製作状況               | 適宜〔製作中〕                           |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 3<br>工場製作工  | 14 |    | 工場塗装工        | 材料使用量<br>(塗料缶)     | 塗料缶全数<br>〔使用前〕<br>塗料空缶全数<br>〔使用后〕 |     |
|          |        |             |    |    |              | ケレン状況<br>(塗替)      | 部材別〔施工前後〕                         |     |
|          |        |             |    |    |              | 塗装状況               | 各層毎に1回<br>〔塗装後〕                   |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 4<br>可動堰本体工 | 3  |    | 既製杭工         |                    | 第1編3-4-4既製杭工に準ずる。                 |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 4<br>可動堰本体工 | 4  |    | 場所打杭工        |                    | 第1編3-4-5場所打杭工に準ずる。                |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編            | 章      | 節               | 条                                    | 枝番 | 工 種                                                | 写真管理項目                    |                                                          | 摘 要 |
|--------------|--------|-----------------|--------------------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
|              |        |                 |                                      |    |                                                    | 撮影項目                      | 撮影頻度[時期]                                                 |     |
| 2<br>河川<br>編 | 5<br>堰 | 4<br>可動堰<br>本体工 | 5                                    |    | オープンケーソン基礎工                                        |                           | 第1編3-4-7オープン<br>ケーソン基礎工に準ず<br>る。                         |     |
| 2<br>河川<br>編 | 5<br>堰 | 4<br>可動堰<br>本体工 | 6                                    |    | ニューマチックケーソン基礎<br>工                                 |                           | 第1編3-4-8ニューマ<br>チックケーソン基礎工に<br>準ずる。                      |     |
| 2<br>河川<br>編 | 5<br>堰 | 4<br>可動堰<br>本体工 | 7                                    |    | 矢板工                                                |                           | 第1編3-3-4矢板工に<br>準ずる。                                     |     |
| 2<br>河川<br>編 | 5<br>堰 | 4<br>可動堰<br>本体工 | 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 |    | 床版工<br>堰柱工<br>門柱工<br>ゲート操作台工<br>水叩工<br>開門工<br>土砂吐工 | 厚さ<br>幅<br>高さ<br>延長       | 1施工箇所1回<br>〔施工後〕                                         |     |
| 2<br>河川<br>編 | 5<br>堰 | 4<br>可動堰<br>本体工 | 15                                   |    | 取付擁壁工                                              | 裏込厚さ<br><br>厚さ<br>幅<br>高さ | 120m又は1施工箇所1<br>回 〔施工中〕<br>200m又は1施工箇所1<br>回<br>〔型枠取外し後〕 |     |
| 2<br>河川<br>編 | 5<br>堰 | 5<br>固定堰<br>本体工 | 3                                    |    | 既製杭工                                               |                           | 第1編3-4-4既製杭工<br>に準ずる。                                    |     |
| 2<br>河川<br>編 | 5<br>堰 | 5<br>固定堰<br>本体工 | 4                                    |    | 場所打杭工                                              |                           | 第1編3-4-5場所打杭<br>工に準ずる。                                   |     |
| 2<br>河川<br>編 | 5<br>堰 | 5<br>固定堰<br>本体工 | 5                                    |    | オープンケーソン基礎工                                        |                           | 第1編3-4-7オープン<br>ケーソン基礎工に準ず<br>る。                         |     |
| 2<br>河川<br>編 | 5<br>堰 | 5<br>固定堰<br>本体工 | 6                                    |    | ニューマチックケーソン基礎<br>工                                 |                           | 第1編3-4-8ニューマ<br>チックケーソン基礎工に<br>準ずる。                      |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編        | 章      | 節                    | 条                          | 枝番 | 工 種                                                                                      | 写真管理項目                                                          |                                                                                | 摘 要 |
|----------|--------|----------------------|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          |        |                      |                            |    |                                                                                          | 撮影項目                                                            | 撮影頻度[時期]                                                                       |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 5<br>固定堰<br>本体工      | 7                          |    | 矢板工                                                                                      |                                                                 | 第1編3-3-4矢板工に<br>準ずる。                                                           |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 5<br>固定堰<br>本体工      | 8<br>9<br>10               |    | 堰本体工<br>水叩工<br>土砂吐工                                                                      | 厚さ<br>幅<br>高さ                                                   | 1施工箇所1回<br>〔施工後〕                                                               |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 5<br>固定堰<br>本体工      | 11                         |    | 取付擁壁工                                                                                    | 裏込厚さ<br>厚さ<br>幅<br>高さ                                           | 120m又は1施工箇所1回<br>〔施工中〕<br>200m又は1施工箇所1回<br>〔型枠取外し後〕                            |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 6<br>魚道工             | 3                          |    | 魚道本体工                                                                                    | 厚さ<br>幅<br>高さ                                                   | 200m又は測定箇所毎に<br>1回 〔施工後〕                                                       |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 7<br>管理橋下<br>部工      | 2                          |    | 管理橋橋台工                                                                                   | 厚さ<br>天端幅<br>(橋軸方向)<br>敷幅<br>(橋軸方向)<br>高さ<br>胸壁の高さ<br>天端長<br>敷長 | 1施工箇所1回<br>〔施工後〕                                                               |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 8<br>鋼管<br>理橋上<br>部工 | 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 |    | 架設工<br>(クレーン架設)<br>(ケーブルクレーン架設)<br>(ケーブルエレクション架設)<br>(架設桁架設)<br>(送出し架設)<br>(トラベラークレーン架設) | 架設状況                                                            | 架設工法が変わる毎に1<br>回 〔架設中〕                                                         |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 8<br>鋼管<br>理橋上<br>部工 | 10                         |    | 現場継手工                                                                                    | 継手部のすき<br>間                                                     | 1スパンに1回<br>〔架設後〕                                                               |     |
| 2<br>河川編 | 5<br>堰 | 8<br>鋼管<br>理橋上<br>部工 | 11                         |    | 橋梁現場塗装工                                                                                  | 材料使用量<br>(塗料缶)<br>ケレン状況<br>(塗替)<br>塗装状況                         | 塗料缶全数<br>〔使用前〕<br>塗料空缶全数<br>〔使用後〕<br>スパン毎、部材別<br>〔施工前後〕<br>各層毎1スパンに1回<br>〔塗装後〕 |     |