



鳥取県土木工事施工管理基準における写真管理基準の改正について（通知）（その５）

技術基準の種類:技術管理
通知日:平成15年 3 月26日

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
2 河川編	5 堰	8 鋼管埋橋上部工	12		床版工	床版の厚さ 床版の幅	幅は1径間当たり3箇所、 厚さは型枠設置時に10 mに1箇所	
						鉄筋の有効高 さ 鉄筋のかぶり	1径間当たり3断面(両端 および中央) 1断面の撮影箇所は断面 変化毎1箇所とする。	
						鉄筋間隔	1径間当たり3箇所(両端 および中央) 1箇所の撮影は、橋軸方 向の鉄筋は全数、橋軸 直角方向の鉄筋は加工 形状毎に2mの範囲を撮 影	
2 河川編	5 堰	8 鋼管埋橋上部工	13	1	支承工(鋼製支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管埋橋上部工	13	2	支承工(ゴム支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管埋橋上部工	14	1	橋梁付属物工(伸縮装置工) ゴムジョイント	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管埋橋上部工	14	2	橋梁付属物工(鋼製フィン ガージョイント)	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管埋橋上部工	14	3	橋梁付属物工(地覆工)	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所1回 〔施工後〕	
2 河川編	5 堰	8 鋼管埋橋上部工	14	4	橋梁付属物工 (橋梁用防護柵工) (橋梁用高欄工)	高さ 幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
2	5	9	2	1	プレテンション桁購入工(けた桁)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	1スパンに1回 〔製作後〕	
2	5	9	2	2	プレテンション桁購入工(スラブ桁)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	1スパンに1回 〔製作後〕	
2	5	9	3		ポストテンションT(I)桁製作工	シース、PC鋼材配置状況	桁毎に1回(打設前)	
						幅厚さ 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
2	5	9	4		プレキャストブロック桁購入工	断面の外形寸法	全数量 〔製作後〕	
2	5	9	5		プレキャストブロック桁組立工	組立状況	1スパンに1回 〔組立時〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	6		PCホロースラブ製作工	シース、PC鋼材配置状況	桁毎に1回[打設前]	
						幅 厚さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	7		PC箱桁製作工	シース、PC鋼材配置状況	桁毎に1回[打設前]	
						幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
						内空幅 内空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	8 9 10		架設工 (クレーン架設) (架設桁架設) 架設支保工(固定)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	11		床版・横組工	床版の厚さ 床版の幅	幅は1径間当たり3箇所、 厚さは型枠設置時に10mに1箇所	
						鉄筋の有効高さ 鉄筋のかぶり	1径間当たり3断面(両端および中央) 1断面の撮影箇所は断面変化毎1箇所とする。	
						鉄筋間隔	1径間当たり3箇所(両端および中央) 1個所の撮影は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に2mの範囲を撮影	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	12	1	支承工(鋼製支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	12	2	支承工(ゴム支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	13	1	橋梁付属物工(伸縮装置工) ゴムジョイント	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	13	2	橋梁付属物工(鋼製フィン ガージョイント)	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	13	3	橋梁付属物工(地覆工)	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所1回 〔施工後〕	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	13	4	橋梁付属物工 (橋梁用防護柵工) (橋梁用高欄工)	高さ 幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
2 河川編	5 堰	9 コンクリート管理橋上部工	14		橋梁現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	塗料缶全数 〔使用前〕 塗料空缶全数 〔使用後〕	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	3		既製杭工		第1編3-4-4既製杭工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	4		場所打杭工		第1編3-4-5場所打杭工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	5		矢板工		第1編3-3-4矢板工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	6		本体工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	3 機場本体工	7		燃料貯油槽工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	3		既製杭工		第1編3-4-4既製杭工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	4		場所打杭工		第1編3-4-5場所打杭工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	5		矢板工		第1編3-3-4矢板工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	6		コンクリート擁壁工	裏込厚さ 厚さ 幅 高さ	測点毎に1回 〔施工中〕 測点毎に1回 〔型枠取外し後〕	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	7		コンクリート床版工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	8		ブロック床版工	厚さ 幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	9		現場打水路工	厚さ 幅 高さ	測点毎に1回 〔施工後〕	
2 河川編	6 排水機場	5 吐出水槽工	3		既製杭工		第1編3-4-4既製杭工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	5 吐出水槽工	4		場所打杭工		第1編3-4-5場所打杭工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	5 吐出水槽工	5		矢板工		第1編3-3-4矢板工に準ずる。	
2 河川編	6 排水機場	5 吐出水槽工	6		本土工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	4		既製杭工		第1編3-4-4既製杭工に準ずる。	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	5		矢板工		第1編3-3-4矢板工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	6	1	本体工(床固め本体工)	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	6	2	本体工(植石張り)		第1編3－5－5石積(張)工に準ずる。	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	6	3	本体工(根固めブロック)	数量 ブロックの形状寸法	全数量 〔製作後〕 形状寸法が変わる毎に1回 〔製作後〕	
						据付状況	1施工箇所1回 (据付後)	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	7		取付擁壁工	裏込厚さ 厚さ 幅 高さ	120m又は1施工箇所1回 〔施工中〕 200m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	8	1	水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	8	2	水叩工(巨石張り)	胴込裏込厚 法長	120m又は1施工箇所1回 〔施工中〕 200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	3 床止め工	8	3	水叩工(根固めブロック)	数量 ブロックの形状寸法	全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕	
						据付状況	1施工箇所1回 (据付後)	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
2 河川編	7 床止め・床固め	4 床固め工	4		本堤工	天端幅 堤幅 水通し幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	4 床固め工	5		垂直壁工	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	4 床固め工	6		側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	4 床固め工	7		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	5 山留擁壁工	3		コンクリート擁壁工	裏込厚さ	測点毎に1回 〔施工中〕	
						厚さ 幅 高さ	測点毎に1回 〔型枠取外し後〕	
2 河川編	7 床止め・床固め	5 山留擁壁工	4		ブロック積み擁壁工		第1編3－5－3コンクリートブロック工に準ずる。	
2 河川編	7 床止め・床固め	5 山留擁壁工	5		石積み擁壁工		第1編3－5－5石積(張)工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影順度[時期]	
2 河川編	7 床止め・床固め	5 山留擁壁工	6		山留擁壁基礎工		第1編3-4-3法留基礎工に準ずる。	
2 河川編	8 河川維持	7 管理用通路補修工	3		天端補修工		第1編4-3-6天端敷砂利工に準ずる。	
2 河川編	8 河川維持	7 管理用通路補修工	4		コンクリート舗装補修工		第1編3-6-6コンクリート舗装工に準ずる。	
2 河川編	8 河川維持	7 管理用通路補修工	5		アスファルト舗装補修工		第1編3-6-5アスファルト舗装工に準ずる。	
2 河川編	8 河川維持	7 管理用通路補修工	6		付属物復旧工		第1編3-3-11路側防護柵工に準ずる。	
2 河川編	8 河川維持	9 植栽維持工	3		樹木・芝生管理工		第1編3-3-7植生工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	3 腹付工	2		覆土工		第1編4-3-5整形仕上げ工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	3 腹付工	3		植生工		第1編3-3-7植生工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	2	1	縁切工(じゃかご工)	法長 厚さ	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	2	2	縁切工(連節ブロック張り)		第2編1-5-13羽口工(連節ブロック張り)に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	2	3	縁切工(コンクリートブロック張り)		第1編3-5-3コンクリートブロック工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	2	4	縁切工(石張り)		第1編3-5-5石積(張)工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	4 側帯工	3		植生工		第1編3-3-7植生工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	5 堤脚保護工	3		石積み工		第1編3-5-5石積(張)工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	5 堤脚保護工	4		コンクリートブロック工		第1編3-5-3コンクリートブロック工に準ずる。	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	2		路面切削工	厚さ 幅	1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	3		舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
2 河川編	9 河川修繕	6 管理用通路修繕工	4		オーバーレイ工	平坦性 タックコート	1施工箇所に1回〔施工後〕 各層毎に1回〔散布後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
		6				修正状況	200mに1回 〔修正後〕	
2	9	6	5	1	排水構造物修繕工(プレキャストU型側溝・管(函)渠)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	
2	9	6	5	2	排水構造物修繕工(集水枳工)	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	
2	9	6	6		防護柵修繕工 (ガードレール) (ガードパイプ)		第1編3-3-11路側防 護柵工に準ずる。	
2	9	6	7		道路付属施設修繕工(歩車 道境界ブロック)		第1編3-3-8縁石工に 準ずる。	
2	9	7	3		付属物塗装工	材料使用量 (塗料缶)	塗料缶全数 (使用前) 塗料空缶全数 (使用後)	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕	
2	9	7	4		コンクリート面塗装工		第1編3-3-16コンク リート面塗装工に準ず る。	