



鳥取県土木工事施工管理基準における写真管理基準の改正について（通知）（その6）

技術基準の種類: 技術管理
通知日: 平成15年 3 月26日

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	3		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	4		場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	5		海岸コンクリートブロック工	数量 ブロックの形 状寸法 据付状況	全数量〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	6	1	笠コンクリート工		第1編3－4－3法留基礎 工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	6	2	笠コンクリート工(プレキャスト 笠コンクリート)		第1編3－4－3法留基礎 工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	7	1	法留基礎工		第1編3－4－3法留基礎 工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	7	2	法留基礎工(プレキャスト法 留基礎工)		第1編3－4－3法留基礎 工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	3 護岸基礎工	8		矢板工		第1編3－3－4矢板工に 準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	4 護岸工	3		捨石張り工	法長	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	4 護岸工	4		石張り・石積み工		第1編3－5－5石積(張 り)工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	1	4	5		海岸コンクリートブロック工	数量 ブロックの形状寸法 法長 厚さ	全数量〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回〔施工後〕 200m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
3	1	4	6		コンクリート被覆工	法長 厚さ 裏込材厚	200m又は1施工箇所1回〔施工後〕 40m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
3	1	4	7		現場打擁壁工	裏込材厚 厚さ 幅 高さ	120m又は1施工箇所1回〔施工中〕 200m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
3	1	5	2		コンクリート被覆工	幅 厚さ 基礎厚	200m又は1施工箇所1回〔施工後〕 40m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
3	1	5	3		アスファルト被覆工	幅 厚さ 基礎厚	200m又は1施工箇所1回〔施工後〕 40m又は1施工箇所1回〔施工中〕	
3	1	6	3		波返工	幅 高さ	200m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
3	1	7	2		石張り・石積み工		第1編3－5－5石積(張り)工に準ずる。	
3	1	7	3	1	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック張り) (コンクリートブロック積み)		第1編3－5－3コンクリートブロック工に準ずる。	
3	1	7	3	2	コンクリートブロック工(連節 ブロック張り)		第1編3－5－3コンクリートブロック工に準ずる。	
3	1	7	4		コンクリート被覆工	法長 厚さ 裏込材厚	200m又は1施工箇所1回〔施工後〕 40m又は1施工箇所1回〔施工中〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 海岸編	1 堤防・護岸	7 裏法被覆工	5		アスファルト被覆工	法長 厚さ 裏込材厚	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 40m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	7 裏法被覆工	6		法枠工 (現場打法枠工) (プレキャスト法枠工) (現場吹付法枠工)		第1編3－3－5法枠工に 準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 水路工	2	1	側溝工(プレキャストU型側溝)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 水路工	2	2	側溝工(自由勾配側溝)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 水路工	3		集水枳工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 水路工	5		堤脚水路工	厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回〔型枠取外後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 水路工	6	1	暗渠工 (プレキャストパイプ) (プレキャストボックス)	据付状況 ※幅 ※高さ	120m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 (※印は現場打部分のあ る場合)	
3 海岸編	1 堤防・護岸	8 水路工	6	2	暗渠工 (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管)	据付状況	120m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	
						管布設状況	全数 (埋め戻し前)	
3 海岸編	1 堤防・護岸	9 付属物設置工	4		階段工	幅 高さ 長さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 海岸編	1 堤防・護岸	9 付属物設置工	5		防止柵工		第1編3-3-10防止柵工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	3	1	アスファルト舗装工(下層路盤)		第1編3-6-5-1下層路盤工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	3	2	アスファルト舗装工(上層路盤)		第1編3-6-5-2上層路盤工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	3	3	アスファルト舗装工(基層)		第1編3-6-5-5基層工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	3	4	アスファルト舗装工(表層)		第1編3-6-5-6表層工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	4	1	コンクリート舗装工(下層路盤)		第1編3-6-6-1下層路盤工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	4	2	コンクリート舗装工(上層路盤)		第1編3-6-6-2粒度調整路盤工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	4	3	コンクリート舗装工(コンクリート舗装)		第1編3-6-6-5コンクリート舗装版工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	5		薄層カラー舗装工		第1編3-6-7薄層カラー舗装工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	6	1	側溝工(プレキャストU型側溝)	据付状況	200m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	6	2	側溝工(1型側溝)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	6	3	側溝工(自由勾配側溝)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	6	4	側溝工(管渠)	据付状況	120m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	7		集水枳工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所に1回 〔型枠取外後〕	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	8		縁石工		第1編3-3-8縁石工に 準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	9		小型標識工		第1編3-3-9小型標識 工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	10		路側防護柵工		第1編3-3-11路側防 護柵工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	11		区画線工		第1編3-3-12区画線 工に準ずる。	
3 海岸編	1 堤防・護岸	10 付帯道路工	13		道路付属物工		第1編3-3-13道路付 属物工に準ずる。	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	3 突堤基礎工	4		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	3 突堤基礎工	5		吸出し防止工	幅	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	2		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	3		海岸コンクリートブロック工	数量 ブロックの形 状寸法 天端幅	全数量〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	4		既製杭工		第1編3－4－4既製杭工 に準ずる。	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	5		詰杭工(既製コンクリート杭)		第1編3－4－4既製杭工 に準ずる。	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	6		矢板工		第1編3－3－4矢板工に 準ずる。	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	7		石砕工	厚さ 高さ 間詰石状況	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	8		場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	9	1	ケーソン工(ケーソン工製作)	壁厚 幅 高さ 長さ 底版厚さ フーチング高 さ	1基毎に1回 〔製作後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	9	2	ケーソン工(ケーソン工据付)	据付状況	1施工箇所1回 〔据付後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	9	3	ケーソン工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	10	1	セルラー工(セルラー工製作)	壁厚 幅 高さ	1基毎に1回 〔製作後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	10	2	セルラー工(セルラー工据付)	据付状況	1施工箇所1回 〔据付後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤本体工	10	3	セルラー工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	5 根固め工	3		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	5 根固め工	4		根固めブロック工	数量 ブロックの形状寸法	全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕	
						据付状況	1施工箇所1回 〔据付後〕	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	6 消波工	2		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 海岸編	2 突堤・人工岬	6 消波工	3		消波ブロック工	数量	全数量〔製作後〕	
						ブロックの形状寸法	形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕	
						据付状況	1施工箇所1回〔据付後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	3 海域堤基礎工	3		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	3 海域堤基礎工	4		吸出し防止工	幅	200m又は1施工箇所1回〔施工後〕	
3 海岸編	3 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海域堤本体工	2		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 海岸編	3 海城堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海城堤本体工	3		海岸コンクリートブロック工	数量 ブロックの形状寸法 天端幅	全数量（製作後） 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕 200m又は1施工箇所 に1回（施工後）	
3 海岸編	3 海城堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海城堤本体工	4	1	ケーソン工（ケーソン工製作）	壁厚 幅 高さ 長さ 底版厚さ フーチング高さ	1基毎に1回 〔製作後〕	
3 海岸編	3 海城堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海城堤本体工	4	2	ケーソン工（ケーソン工据付）	据付状況	1施工箇所に1回 〔据付後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 海岸編	3 海城堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海城堤本体工	4	3	ケーソン工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
3 海岸編	3 海城堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海城堤本体工	5	1	セルラー工(セルラー工製作)	高さ 幅 厚さ	1基毎に1回 〔製作後〕	
3 海岸編	3 海城堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）	4 海城堤本体工	5	2	セルラー工(セルラー工据付)	据付状況	1施工箇所に1回 〔据付後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	3	4	5	3	セパラー工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	
3	3	4	6		場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所1回〔型枠取外後〕	
3	4	2	2		浚渫船運転工	運転状況	1施工箇所1回 〔施工後〕	
3	4	3	2		浚渫船運転工	運転状況	1施工箇所1回 〔施工後〕	