



鳥取県土木工事施工管理基準における写真管理基準の改正について（通知）（その7）

技術基準の種類:技術管理
通知日:平成15年 3 月26日

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4 砂防編	1 砂防ダム	3 工場製作工	3		鋼製ダム製作工(仮組立時)		第1編3－3－14桁製作工に準ずる。	
4 砂防編	1 砂防ダム	3 工場製作工	5		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶) ケレン状況 (塗替) 塗装状況	塗料缶全数 (使用前) 塗料空缶全数 (使用後) スパン毎、部材別 〔施工前後〕 各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	4 コンクリートダム工	3 4		コンクリートダム本体工 コンクリート副ダム工	骨材採取製造 コンクリート製造 運搬 打継目処理 打込・養生 天端幅 堤端幅 水通しの幅	月に1回〔施工中〕 4リフト毎に1回 〔施工中〕 測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	4 コンクリートダム工	5		コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	4 コンクリートダム工	7		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	5 鋼製ダム工	4	1	鋼製ダム本体工(不透過型)	長さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	5 鋼製ダム工	4	2	鋼製ダム本体工(透過型)	堤長 堤端高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	1 砂防ダム	5 鋼製ダム工	5		鋼製側壁工	長さ 幅 下流側倒れ 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4	1	5	6		コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4	1	5	8		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4	1	5	9		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	塗料缶全数 (使用前) 塗料空缶全数 (使用后)	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕	
4	1	6	3		根固めブロック工	数量 ブロックの形 状寸法	全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕	
						据付状況	1施工個所に1回 〔据付後〕	
4	1	6	5		沈床工	幅 割石状況	40m又は1施工箇所に1 回 〔施工後〕	
4	1	6	6	1	かご工(じゃかご工)	法長 厚さ	200m又は1施工箇所に1 回 〔施工後〕	
4	1	6	6	2	かご工(ふとんかご工)	高さ	200m又は1施工箇所に1 回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4	砂防編	1	7	4	防止柵工		第1編3－3－10防止柵工に準ずる。	
4	砂防編	1	8	3	アスファルト舗装工		第1編3－6－5アスファルト舗装工に準ずる。	
4	砂防編	1	8	4	コンクリート舗装工		第1編3－6－6コンクリート舗装工に準ずる。	
4	砂防編	1	8	5	薄層カラー舗装工		第1編3－6－7薄層カラー舗装工に準ずる。	
4	砂防編	1	8	6	側溝工	幅 高さ 厚さ	200m又は1施工箇所1回〔型枠取外後又は埋戻し前〕	
4	砂防編	1	8	7	集水溝工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回〔型枠取外後〕	
4	砂防編	1	8	8	縁石工		第1編3－3－8縁石工に準ずる。	
4	砂防編	1	8	9	小型標識工		第1編3－3－9小型標識工に準ずる。	
4	砂防編	1	8	10	路側防護柵工		第1編3－3－11路側防護柵工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4 砂防編	1 砂防ダム	8 付帯道路工	11		区画線工		第1編3-3-12区画線工に準ずる。	
4 砂防編	1 砂防ダム	8 付帯道路工	13		道路付属物工		第1編3-3-13道路付属物工に準ずる。	
4 砂防編	2 流路	3 流路護岸工	3		法留基礎工		第1編3-4-3法留基礎工に準ずる。	
4 砂防編	2 流路	3 流路護岸工	4		コンクリート擁壁工	裏込厚さ	測点毎に1回 〔施工中〕	
						厚さ 幅 高さ	測点毎に1回 〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	2 流路	3 流路護岸工	5		ブロック積み擁壁工		第1編3-5-3コンクリートブロック工に準ずる。	
4 砂防編	2 流路	3 流路護岸工	6		石積み擁壁工		第1編3-5-5石積工に準ずる。	
4 砂防編	2 流路	3 流路護岸工	7		護岸付属物工	幅 高さ	1施工箇所毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	3 流路護岸工	8		植生工		第1編3-3-7植生工に準ずる。	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	3		床固め本体工	天端部堤幅 水通しの幅 堤長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	4		垂直壁工	天端部堤幅 水通しの幅 堤長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	5		側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	6		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	4 床固め工	7		魚道工	幅 高さ 厚さ	200m又は測定箇所毎に 1回 〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	3		根固めブロック工	数量 ブロックの形 状寸法	全数量 〔製作後〕 形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕	
						据付状況	1施工箇所1回 〔据付後〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	5		捨石工	天端幅	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	6	1	かご工(じゃかご工)	法長 厚さ	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	6	2	かご工(ふとかご工)	高さ	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	5 根固め・水制工	6	3	かご工(かごマット工)	法長	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
4 砂防編	2 流路	6 流路付属物設置工	2		階段工	幅 高さ 長さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4 砂防編	2 流路	6 流路付属物設置工	3		防止柵工		第1編3-3-10防止柵工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	2		植生工		第1編3-3-7植生工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	3		吹付工		第1編3-3-6吹付工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	4		法棒工		第1編3-3-5法棒工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	5	1	かご工(じゃかご工)	法長 厚さ	測点毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	3 法面工	5	2	かご工(ふとんかご工)	高さ	測点毎に1回 〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	3		既製杭工		第1編3-4-4既製杭工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	4		現場打擁壁工	裏込厚さ	測点毎に1回 〔施工中〕	
						厚さ 幅 高さ	測点毎に1回 〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	4 擁壁工	5		プレキャスト擁壁工	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4	3	4	6		補強土壁工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	高さ 鉛直度	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
						控え長さ	40m又は1施工箇所 に1回 各層ごとに全景1回 〔施工後〕	
4	3	4	?		井桁ブロック工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	
						法長 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
4	3	4	8		小型擁壁工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	
						幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
4	3	4	9		落石防護工	高さ	200m又は1施工箇所 に1回〔施工後〕	
4	3	4	10		土留・仮締切工		第1編3－10－5土留・仮 締切工に準ずる。	
4	3	5	2		山腹集水路・排水路工	厚さ 高さ 幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
4	3	5	3		山腹明暗渠工	厚さ 幅 高さ 深さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
						管布設状況	全数 (埋め戻し前)	
4	3	5	4		山腹暗渠工	幅 深さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
						管布設状況	全数 (埋め戻し前)	
4	3	5	5		集水堀工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4 砂防編	3 斜面対策	6 地下水排除工	3		集排水ボーリング工	削孔深さ	全数 〔施工後〕	
						配置誤差	1施工箇所1回 〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	6 地下水排除工	4		集水井工	偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	7 地下水遮断工	3		現場打擁壁工	裏込厚さ	測点毎に1回 〔施工中〕	
						幅 高さ 厚さ	測点毎に1回 〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	7 地下水遮断工	4		小型擁壁工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	
						幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	
4 砂防編	3 斜面対策	7 地下水遮断工	5		固結工		第1編3－7－9固結工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	7 地下水遮断工	6		矢板工		第1編3－3－4矢板工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	8 抑止杭・アンカー工	2		既製杭工		第1編3－4－4既製杭工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面対策	8 抑止杭・アンカー工	3		場所打杭工		第1編3－4－5場所打杭工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4 砂防編	3 斜面对策	8 抑止杭・アンカー工	4		シャフト工(深礎工)		第1編3-4-6深礎工に準ずる。	
4 砂防編	3 斜面对策	8 抑止杭・アンカー工	5		合成杭工	偏心量	1施工箇所1回 〔施工後〕	
						数量	全数量 〔打込後〕	
4 砂防編	3 斜面对	8 抑止杭・アンカー工	6 7		抑止アンカー工 PC法棒工	削孔深さ	全数 〔施工後〕	
						配置誤差	1施工箇所1回 〔施工後〕	