



鳥取県土木工事施工管理基準における写真管理基準の改正について（通知）（その9）

技術基準の種類: 技術管理
通知日: 平成15年 3 月26日

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	1 道路改良	3 工場製作工	2	1	遮音壁支柱製作工	部材長	1施工箇所 に1回 〔製作後〕	
6 道路編	1 道路改良	3 工場製作工	2	2	遮音壁支柱製作工(工場塗装工)	材料使用量 (塗料缶)	塗料缶全数 〔使用前〕 塗料空缶全数 〔使用後〕	
						ケレン材料 (塗替)	部材別 〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	2		植生工		第1編3－3－7植生工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	3		法面吹付工 (コンクリート) (モルタル)		第1編3－3－6吹付工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	4		法枠工		第1編3－3－5法枠工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	5 6		アンカー工 プレキャスト法枠工	削孔深さ	全数 〔削孔後〕	
						配置誤差	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	7	1	かご工(じゃかご)	法長 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	4 法面工	7	2	かご工(ふとんかご)	高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	3		既製杭工		第1編3－4－4既製杭工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	4		場所打杭工		第1編3－4－5場所打杭工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	5		現場打擁壁工	裏込厚さ	測点毎に1回 〔施工 中〕	
						幅 高さ 厚さ	測点毎に1回 〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	6		プレキャスト擁壁工	据付状況	200m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	7		補強土壁工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	高さ 鉛直度	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						控え長さ	40m又は1施工箇所に1回 各層ごとに全長1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	8		井桁ブロック工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
						法長 厚さ	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	9		小型擁壁工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所に1回〔施工中〕	
						幅 高さ	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	10		土留・仮締切工		第1編3－10－5土留・仮締切工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	6 石・ブロック積(張)工	3		コンクリートブロック工		第1編3－5－3コンクリートブロック工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	6 石・ブロック積(張)工	4		緑化ブロック工		第1編3－5－4緑化ブロック工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	6 石・ブロック積(張)工	5		石積(張)工		第1編3－5－5石積(張)工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	1 道路改良	7 カルバート工	6		現場打カルバート工	厚さ 幅(内空) 高さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
6 道路編	1 道路改良	7 カルバート工	7		プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	
						※幅 ※高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔※印は場所打ちのある 場合〕〔埋戻し前〕	
6 道路編	1 道路改良	7 カルバート工	8		土留・仮締切工		第1編3－10－5土留・仮 締切工に準ずる。	
6 道路編	1 道路改良	8 小型水路工	2		側溝工 (プレキャストU型側溝) (コルゲートフリューム) (自由勾配側溝)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	
6 道路編	1 道路改良	8 小型水路工	3		管渠工	据付状況	120m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	
6 道路編	1 道路改良	8 小型水路工	4		集水枳・マンホール工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
6 道路編	1 道路改良	8 小型水路工	5		地下排水工	幅 深さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	
						管布設状況	全数 (埋め戻し前)	
6 道路編	1 道路改良	8 小型水路工	7		現場打(組立)水路工	厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
6 道路編	1 道路改良	9 落石雪害防止工	4		落石防止網工	幅	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6	1	9	5		落石防護柵工	高さ	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6	1	9	6		防雪柵工	高さ	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
						基礎幅 基礎高さ	全数 〔施工後〕	
6	1	9	7		雪崩予防柵工	高さ	1施工箇所に1回〔施工後〕	
						基礎幅 基礎高さ アンカー長	全数 〔施工後〕	
6	1	10	4		既製杭工		第1編3－4－4既製杭工に準ずる。	
6	1	10	5		遮音壁基礎工	幅 高さ	測点毎 (施工前は必要に応じて)〔施工前後〕	
6	1	10	6		遮音壁本体工	支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
6	2	3	6	1	半たわみ性舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
6	2	3	6	2	半たわみ性舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況 整正状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕 各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	3	半たわみ性舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は 写真不要	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
						抜取りコアー 厚さ	全数量 (コアー抜取り後)	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	4	半たわみ性舗装工(加熱アス ファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
						抜取りコアー 厚さ	全数量 (コアー抜取り後)	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	5	半たわみ性舗装工(基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						抜取りコアー 厚さ	全数量 (コアー抜取り後)	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	6	6	半たわみ性舗装工(表層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						浸透性ミク注 入状況	400mに1回 〔注入時〕	
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	1	排水性舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	2	排水性舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	3	排水性舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は 写真不要	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
						抜取りコアー 厚さ	全数量 (コアー抜取り後)	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	4	排水性舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕	
						抜き取りコアー 厚さ	全数量 〔コアー抜き取り後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	5	排水性舗装工(基層工)	整正状況	400mに1回 〔修正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						抜き取りコアー 厚さ	全数量 〔コアー抜き取り後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	7	6	排水性舗装工(表層工)	整正状況	400mに1回 〔修正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	8	1	グースアスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	8	2	グースアスファルト舗装工(基 層工)	整正状況	400mに1回 〔修正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	8	3	グースアスファルト舗装工(表 層工)	整正状況	400mに1回 〔修正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	9		コンクリート舗装工		第1編3－6－6コンクリー ト舗装工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	10		薄層カラー舗装工		第1編3－6－7薄層カ ラー舗装工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	1	ブロック舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	2	ブロック舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	3	ブロック舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は 写真不要	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	4	ブロック舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工	11	5	ブロック舗装工(基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工			歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
6 道路編	2 舗装	3 舗装工			歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕	
6 道路編	2 舗装	4 路面排水工	2		側溝工 (L型側溝工) (L0型側溝工) (プレキャストU型側溝工) (管(函)渠型側溝工) 管渠工	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	
6 道路編	2 舗装	4 路面排水工	3					
6 道路編	2 舗装	4 路面排水工	4		側溝工・マンホール工 (側溝工) (マンホール工)	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回〔型枠 撤去後〕	
6 道路編	2 舗装	4 路面排水工	5		排水性舗装用路肩排水工	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔施工中〕	
6 道路編	2 舗装	5 防護柵工	2		路側防護柵工		第1編3-3-11路側防 護柵工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	5 防護柵工	3		防止柵工		第1編3-3-10防止柵 工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	2 舗装	6 標識工	3		小型標識工		第1編3-3-9小型標識工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	6 標識工	4		土留・仮締切工		第1編3-10-5土留・仮締切工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	6 標識工	5	1	大型標識工(標識基礎工)	幅高さ	1基毎に1回〔施工後〕	
6 道路編	2 舗装	6 標識工	6	2	大型標識工(標識柱工)	設置高さ	1施工箇所1回	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	3		区画線工		第1編3-3-12区画線工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	4		縁石工		第1編3-3-8縁石工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	7		道路付属物工		第1編3-3-13道路付属物工に準ずる。	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	8		路掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト)	＜コンクリート工＞ 各部の厚さ 各部の長さ ＜ラバーシュー＞ 各部の長さ 厚さ ＜アンカーボルト＞ 中心のずれ アンカー長	1施工箇所1回〔施工後〕	
6 道路編	2 舗装	7 道路付属物施設工	9	1	組立歩道工	幅	1施工箇所1回〔施工後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6	2	7	9	2	組立歩道工(支柱基礎工)	幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
6	2	7	10	1	ケーブル配管工	配管状況	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	
6	2	7	10	2	ケーブル配管工(ハンドホール)	厚さ 幅 高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	
6	2	7	11		照明工(照明柱基礎工)	幅 高さ	1箇所毎に1回(施工前は必要に応じて)〔施工前後〕	
6	3	3	2		刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1施工箇所に1回 〔仮組立時〕	
6	3	3	3		鋼製橋脚製作工	原寸状況	1脚に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1脚に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
6	3	3	4		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1脚に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
6	3	3	5		仮設材製作工	原寸状況	1脚に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	1脚に1回又は1工事に1回 〔製作中〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	3 橋梁下部	3 工場製作工	6		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	塗料缶全数 〔使用前〕 塗料空缶全数 〔使用後〕	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	3		既製杭工		第1編3－4－4既製杭工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	4		場所打杭工		第1編3－4－5場所打杭工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	5		深礎工		第1編3－4－6深礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	6		オープンケーソン基礎工		第1編3－4－7オープンケーソン基礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	7		ニューマチックケーソン基礎工		第1編3－4－8ニューマチックケーソン基礎工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	8		躯体工	厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	全数量 〔型枠取外し後〕	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	9		土留・仮締切工		第1編3－10－5土留・仮締切工に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	10		地中連続壁工(壁式)		第1編3－10－8地中連続壁工(壁式)に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	11		地中連続壁工(柱列式)		第1編3－10－9地中連続壁工(柱列式)に準ずる。	
6 道路編	3 橋梁下部	5 R C 橋脚工	3		既製杭工		第1編3－4－4既製杭工に準ずる。	