



鳥取県土木工事施工管理基準における写真管理基準の改正について（通知）（その１１）

技術基準の種類:技術管理
通知日:平成15年 3 月26日

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	5 コンクリート橋上部	8 橋梁付属物工	2	2	伸縮装置工 (鋼製フィンガージョイント)	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部	8 橋梁付属物工	5		地覆工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所1回 〔施工後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部	8 橋梁付属物工	6	7	橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
6 道路編	5 コンクリート橋上部	8 橋梁付属物工	9		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶) ケレン状況 (塗替) 塗装状況	塗料缶全数 〔使用前〕 塗料空缶全数 〔使用后〕 スパン毎、部材別 〔施工前後〕 各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	4 支保工	3		吹付工	岩質 湧水状況 吹付面の清掃 状況 金網の重合せ 状況 吹付け厚さ (検測孔)	岩質の変わる毎に1回 〔掘削中〕 適宜 〔掘削中〕 40m毎に1回 〔清掃後〕 40m毎に1回 〔2次吹付前〕 40m毎に1回 〔吹付後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	4 支保工	4		ロックボルト工	位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量 ロックボルト注 入状況 ロックボルト打 設後の状況	施工パターン毎又は80m に1断面〔穿孔中〕 施工パターン毎又は80m に1断面〔注入中〕 施工パターン毎又は80m に1断面〔打設後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	5 覆工	3 4		覆工コンクリート工 側壁コンクリート工	覆工 (巻立空間)	1セメントルに1回 〔型枠組立後〕	
						覆工 (厚さ)	1セメントルに1回 〔型枠取外し後〕	
						幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	5 覆工	5		床版コンクリート工	幅 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	6 イン パート 工	4		インパート本体工	インパート (厚さ)	40m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	
						幅(全幅)	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	7 坑内付 帯工	5		地下排水工	幅 深さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	
						管接合据付状 況	120m又は1施工箇所 に1回 〔設置後〕	
						フィルター厚さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔投入前後〕	
6 道路編	6 トンネル (N A T M)	8 坑門工	4		坑門本体工	幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	
6 道路編	6 トンネ	8 坑門工	5		明り巻工	覆工 (巻立空間)	40m又は1施工箇所 に1回 〔型枠組立後〕	
						覆工 (厚さ)	40m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
	ル					幅 (全幅) 高さ(内法)	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	7 トンネル (矢板)	5 覆工	3		覆工コンクリート工	巻立空間	1センチルに1回 〔型枠組立後〕	
						覆工厚さ	1センチルに1回 〔型枠取外し後〕	
						インバート厚さ	40m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
						幅 (全幅) 高さ(内法)	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	7 トンネル (矢板)	5 覆工	4		床版コンクリート工	幅 厚さ	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	7 トンネル (矢板)				インバート本体工	厚さ	40m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
						幅	200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕	
6 道路編	7 トンネル (矢板)				地下排水工	幅 深さ	120m又は1施工箇所に1回〔埋戻し前〕	
						管接合据付状況	120m又は1施工箇所に1回〔設置後〕	
						フィルター厚さ	120m又は1施工箇所に1回〔投入前後〕	
6 道路編	12 共同溝	3 工場製作工	3		工場塗装工	材料使用量 (塗装缶)	塗料缶全数 〔使用前〕 塗料空缶全数 〔使用後〕	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕	
6 道路編	12 共同溝	5 現場打ち構築工	2		現場打ち躯体工	厚さ 内空幅 内空高	2測点に1回 〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	12 共同溝	5 現場打ち構築工	5		カラー継手工	厚さ 幅 長さ	1施工箇所 に1回 〔設置後〕	
6 道路編	12 共同溝	5 現場打ち構築工	6	1	防水工(防水)	幅	2測点 に1回 〔施工後〕	
6 道路編	12 共同溝	5 現場打ち構築工	6	2	防水工(防水保護工)	厚さ	2測点 に1回 〔施工後〕	
6 道路編	12 共同溝	5 現場打ち構築工	6	3	防水工(防水壁)	高さ 幅 厚さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
6 道路編	12 共同溝	6 プレキャスト構築工	2		プレキャスト躯体工	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕	
6 道路編	13 電線共同溝	3 電線共同溝工	2		管路工	敷設状況	100m又は1施工箇所 に1回〔敷設後〕	
6 道路編	13 電線共同溝	3 電線共同溝工	3		プレキャストボックス工	据付状況	100m又は1施工箇所 に1回〔据付後〕	
6 道路編	13 電線共同溝	3 電線共同溝工	4		現場打ちボックス工	厚さ 内空幅 内空高	2測点 に1回 〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	13 電線共同溝	4 付帯設備工	2		ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 道路編	16 道路修繕	3 工場製作工	4		桁補強材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
6 道路編	16 道路修繕	4 舗装修繕工	3		路面切削工	幅 厚さ	2測点に1回 〔施工後〕	
6 道路編	16 道路修繕	4 舗装修繕工	4		舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
6 道路編	16 道路修繕	4 舗装修繕工	5		切削オーバーレイ工	平組性	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
						タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						整正状況	400mに1回 〔施工後〕	
6 道路編	16 道路修繕	4 舗装修繕工	6		オーバーレイ工	平組性	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
						タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						整正状況	400mに1回 〔施工後〕	
6 道路編	16 道路修繕	4 舗装修繕工	7		路上再生路盤工	敷均厚	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						整正状況 厚さ	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
6 道路編	16 道路修繕	4 舗装修繕工	8		路上表層再生工	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						平組性	1工事に1回 〔実施中〕	
6 道路編	16 道路修繕	4 舗装修繕工	9		プレキャストRC舗装版工	据付状況	200m又は1施工箇所に1回 〔施工中〕	
6 道路編	16 道路修繕	4 舗装修繕工	10	1	歩道舗装修繕工 (歩道路盤工) (取合舗装路盤工) (路肩舗装路盤工)		第1編3－6－5アスファルト舗装工に準ずる。	
6 道路編	16 道路修繕	4 舗装修繕工	10	2	歩道舗装修繕工 (歩道舗装工) (取合舗装工) (路肩舗装工) (表層工)		第1編3－6－5アスファルト舗装工に準ずる。	

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6	道路編	5	2		排水構造物修繕工	厚さ 高さ	1施工箇所1回 〔修繕後〕	
6	道路編	6	7		鋼桁補強工	原寸状況 製作状況 仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 適宜〔製作中〕 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕	
6	道路編	6	8		伸縮継手修繕工(ゴムジョイント)	厚さ 幅 延長	1施工箇所1回 〔修繕後〕	
6	道路編	6	10	1	PC橋支承修繕工・鋼桁支承修繕工(鋼製支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	
				2	PC橋支承修繕工・鋼桁支承修繕工(ゴム支承)	支承取付状況	1スパンに1回 〔取付後〕	
6	道路編	7	6		コンクリート面塗装工		第1編3―3―16コンクリート面の塗装に準ずる。	