



# 鳥取県土木工事施工管理基準における写真管理基準の改正について（通知）（その１２）

技術基準の種類:技術管理  
通知日:平成15年3月26日

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 | 章    | 節          | 条          | 枝番 | 工 種     | 写真管理項目              |                                                 | 備 考 |
|---|------|------------|------------|----|---------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|
|   |      |            |            |    |         | 撮影項目                | 撮影頻度[時期]                                        |     |
| 7 | 公園緑地 | 1<br>基盤整備  | 3<br>施設撤去工 | 2  | 構造物取壊し工 |                     |                                                 |     |
|   |      |            |            | 3  | 公園施設撤去工 |                     |                                                 |     |
|   |      |            |            | 1  | 鋼製遊具移設  | 基礎幅<br>深さ<br>施工状況   | 基礎タイプ毎5箇所に1回<br>(施工前は必要に応じて)<br>〔施工前、施工後〕       |     |
|   |      |            |            | 2  | 木製遊具移設  |                     |                                                 |     |
|   |      |            |            | 3  | 複合遊具移設  |                     |                                                 |     |
|   |      |            |            | 4  | ベンチ移設   |                     |                                                 |     |
|   |      |            |            | 5  | 小工作物移設  |                     |                                                 |     |
|   |      |            |            | 6  | 景石移設    | 施工状況                | 5箇所に1回<br>(施工前は必要に応じて)<br>〔施工前、施工後〕             |     |
|   |      |            | 5          |    | 伐倒工     |                     |                                                 |     |
|   |      |            | 6          |    | 抜開工     |                     |                                                 |     |
|   |      |            | 7          |    | 発生材再利用工 |                     |                                                 |     |
|   |      | 2<br>表土保全工 |            |    | 表土掘削    | 土質等の判断              | 40m又は1施工箇所に1回又は<br>は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔掘削中〕     |     |
|   |      |            |            |    |         | 施工状況、厚さ、<br>幅、深さ、法長 | 40m又は1施工箇所に1回又は<br>は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔掘削中、掘削後〕 |     |
|   |      |            | 3          |    | 整地工     | 仕上げ状況<br>仕上げ厚さ      | 100m又は1施工箇所に1回又は<br>は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔仕上げ時〕   |     |
|   |      |            | 4          |    | 掘削工     | 土質等の判別              | 地質が変わる毎に1回<br>〔掘削中〕                             |     |
|   |      |            |            |    |         | 幅、深さ、法長             | 40m又は1施工箇所に1回又は<br>は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔掘削後〕     |     |
|   |      | 4<br>敷地造成工 | 5          |    | 盛土工     | 巻出し厚                | 200mに1回又は施工面積<br>1,000㎡毎に1回<br>〔巻出し時〕           |     |
|   |      |            |            |    |         | 締固め状況               | 転圧機械が変わる毎に1回<br>〔締固め時〕                          |     |
|   |      |            |            |    |         | 幅、法長                | 200m又は1施工箇所に1回又は<br>は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔施工後〕    |     |
|   |      |            | 6          |    | 路床盛土工   | 巻出し厚                | 200mに1回又は施工面積<br>1,000㎡毎に1回<br>〔巻出し時〕           |     |
|   |      |            |            |    |         | 締固め状況               | 転圧機械が変わる毎に1回<br>〔締固め時〕                          |     |
|   |      |            |            |    |         | 幅、法長                | 200m又は1施工箇所に1回又は<br>は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔施工後〕    |     |
|   |      |            | 7          |    | 法面整形工   | 仕上げ状況<br>仕上げ厚さ      | 100m又は1施工箇所に1回又は<br>は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔仕上げ時〕   |     |
|   |      |            | 9          |    | 路床安定処理工 | 施工厚さ                | 40mに1回又は施工面積1,000<br>㎡毎に1回<br>〔施工後〕             |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 | 章    | 節         | 条             | 枝番            | 工 種             | 写真管理項目     |                                     | 摘 要 |
|---|------|-----------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------------|-----|
|   |      |           |               |               |                 | 撮影項目       | 撮影頻度[時期]                            |     |
| 7 | 公園緑地 | 1<br>基盤整備 | 5<br>植栽基盤工    | 3             | 開渠排水            | 高さ、幅       | 100m又は1施工箇所1回又は埋戻し前                 |     |
|   |      |           |               |               | 暗渠排水            | 高さ、幅、厚さ、長さ | 100m又は1施工箇所1回又は埋戻し前                 |     |
|   |      |           |               |               | 縦穴排水            |            |                                     |     |
|   |      |           |               | 4             | 土層改良工           |            |                                     |     |
|   |      |           |               | 5<br>土性改良工    | 1<br>客土         |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 2<br>肥料         |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 3<br>土壌改良材      |            |                                     |     |
|   |      |           |               | 6             | 表土盛土工           | 巻出し厚       | 200mに1回又は施工面積1,000㎡毎に1回〔巻出し時〕       |     |
|   |      |           |               |               |                 | 締固め状況      | 転圧機械が変わる毎に1回〔締固め時〕                  |     |
|   |      |           |               |               |                 | 幅、法長       | 200m又は1施工箇所1回又は施工面積1,000㎡毎に1回〔施工後〕  |     |
|   |      |           |               | 7<br>人工地盤工    | 1<br>人工地盤排水層    | 高さ、幅、厚さ長さ  | 100m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕                 |     |
|   |      |           |               |               | 2<br>フィルター      | 高さ、幅、厚さ長さ  | 100m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕                 |     |
|   |      |           |               |               | 3<br>人工地盤客土     |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 8<br>造形工        |            | 100m又は1施工箇所1回又は施工面積1,000㎡毎に1回〔仕上げ時〕 |     |
|   |      |           | 6<br>法面工      | 3             | 法面ネット工          |            | 第1編3-3-5-2プレキャスト法枠工に準ずる。            |     |
|   |      |           |               | 4<br>法枠工      | 1<br>現場打法枠      |            | 第1編3-3-5-1現場打ち法枠工に準ずる。              |     |
|   |      |           |               |               | 2<br>現場吹付法枠     |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 3<br>プレキャスト法枠   |            | 第1編3-3-5-2プレキャスト法枠工に準ずる。            |     |
|   |      |           |               |               | 4<br>金属製法枠      |            |                                     |     |
|   |      |           |               | 5             | 編織工             | 高さ         | 100m又は1施工箇所1回〔施工後〕                  |     |
|   |      |           |               | 6<br>かご工      | 1<br>じやかご       | 法長、径、本数    | 100m又は1施工箇所1回〔施工後〕                  |     |
|   |      |           |               |               | 2<br>ふとんかご      | 長さ、幅、厚さ、高さ | 100m又は1施工箇所1回〔施工後〕                  |     |
|   |      |           |               | 7<br>植生工      | 1<br>種子吹付       |            | 第1編3-3-7-1種子吹付に準ずる。                 |     |
|   |      |           |               |               | 2<br>客土吹付       |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 3<br>植生ネット      |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 4<br>種子帯        |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 5<br>張芝         |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 6<br>筋芝         |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 7<br>市松芝        |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 8<br>人工張芝       |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 9<br>植生穴        |            |                                     |     |
|   |      |           |               |               | 10<br>厚層基材吹付    |            | 第1編3-3-7-2厚層基材吹付に準ずる。               |     |
|   |      |           | 7<br>公園カルポート工 | 4<br>現場打カルポート | 1<br>基礎材        |            | 第1編3-4-1-2砕石基礎工に準ずる。                |     |
|   |      |           |               |               | 2<br>均しコンクリート   |            |                                     |     |
|   |      |           |               | 3<br>公園基礎材    | 4<br>公園均しコンクリート | 幅、厚さ       | 40m又は1施工箇所1回又は施工面積1,000㎡毎に1回〔施工後〕   |     |
|   |      |           |               |               | 5<br>現場打カルポート   | 幅、高さ、厚さ    | 100m又は1施工箇所1回〔型枠取外後〕                |     |
|   |      |           |               | 5             | プレキャストカルポート工    | 高さ、据付状況    | 100m又は1施工箇所1回〔埋戻し前〕                 |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編         | 章         | 節          | 条                                  | 枝番     | 工 種            | 写真管理項目                    |                          | 摘 要 |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----|
|           |           |            |                                    |        |                | 撮影項目                      | 撮影頻度[時期]                 |     |
| 7<br>公園緑地 | 1<br>基盤整備 | 8<br>擁壁工   | 4                                  | 1      | 現場打擁壁工         | 裏込厚さ                      | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工中〕  |     |
|           |           |            |                                    |        | 幅、高さ、厚さ、<br>法長 | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔型枠取外後〕 |                          |     |
|           |           |            | 5                                  |        | プレキャスト擁壁工      | 高さ、据付状況                   | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕 |     |
|           |           |            | 6                                  |        | 小型擁壁工          | 裏込厚さ                      | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工中〕  |     |
|           |           |            | 8                                  |        | コンクリートブロック工    |                           | 第1編3-5-3コンクリートブロック工に準ずる。 |     |
|           |           |            | 9                                  |        | 緑化ブロック工        |                           | 第1編3-5-4緑化ブロック工に準ずる。     |     |
|           |           | 10<br>石積み工 | 1                                  | 1      | 崩れ積            | 胸込裏込厚                     | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工中〕  |     |
|           |           |            |                                    |        |                | 法長又は高さ                    | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕  |     |
|           |           |            | 2                                  | 面積     |                |                           | 第1編3-5-5石積(張)工に準ずる。      |     |
|           |           |            | 3                                  | 玉石積    |                |                           |                          |     |
|           |           |            | 4                                  | 野面小端積  |                |                           |                          |     |
|           |           |            | 5                                  | 修景割石積  |                |                           |                          |     |
|           |           |            | 6                                  | 修景割石積  |                |                           |                          |     |
|           |           |            | 7                                  | こぶだし石積 |                |                           |                          |     |
|           |           |            | 8                                  | 修景切石積  |                |                           |                          |     |
|           |           |            | 9                                  | 切小端積   |                |                           |                          |     |
|           |           |            | 10                                 | 切石積    |                |                           |                          |     |
|           |           |            | 11                                 | 割小端積   |                |                           |                          |     |
|           | 12        | 間知石積       |                                    |        |                |                           |                          |     |
|           | 13        | 雑割石積       |                                    |        |                |                           |                          |     |
|           | 14        | 雑石積        |                                    |        |                |                           |                          |     |
|           | 15        | 割石積        |                                    |        |                |                           |                          |     |
|           | 16        | 雑割石張り      |                                    |        |                |                           |                          |     |
|           | 17        | 割石張り       |                                    |        |                |                           |                          |     |
|           | 2<br>植栽   | 3<br>植栽工   | 3<br>高木植栽工・4<br>中低木植栽工・5<br>特殊樹木植栽 | 1      | 植穴             | 径、深さ                      | 植樹別1回<br>〔施工後〕           |     |
|           |           |            |                                    | 2      | 樹木             | 施工状況                      | 植樹別1回<br>〔施工後〕           |     |
|           |           |            |                                    | 3      | 支柱             | 施工状況                      | 植樹別1回<br>〔施工後〕           |     |
|           |           |            |                                    | 4      | 客土             | 施工状況<br>材料の使用量<br>(空袋)    | 植樹別1回<br>〔施工中、施工後〕       |     |
|           |           |            |                                    | 5      | 肥料             |                           |                          |     |
|           |           |            |                                    | 6      | 土壌改良材          |                           |                          |     |
|           |           |            |                                    | 7      | 幹巻             |                           |                          |     |
|           |           |            | 6                                  |        | 地被類工           | 施工状況                      | 地被類別1回<br>〔施工後〕          |     |
|           |           |            | 7<br>播種工                           | 1      | 種子             | 播種状況                      | 種子別1回<br>〔施工中〕           |     |
|           |           |            |                                    | 2      | 肥料             | 施工状況<br>材料の使用量<br>(空袋)    | 種子別1回<br>〔搬入時、施工中〕       |     |
|           |           |            | 3                                  | 養生材    |                |                           |                          |     |
|           |           |            | 8                                  |        | 花壇植栽工          | 施工状況                      | 花壇植栽物別1回<br>〔施工後〕        |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 号    | 章      | 節       | 条        | 枝番      | 工 種                 | 写真管理項目                                    |                             | 摘 要 |
|--------|--------|---------|----------|---------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|        |        |         |          |         |                     | 撮影項目                                      | 撮影頻度[時期]                    |     |
| 7 公園緑地 | 2 植栽   | 3 植栽工   | 9 樹木養生工  | 1       | 防風ネット               | 支柱の高さ<br>延長                               | 100m又は1施工箇所<br>に1回<br>〔施工後〕 |     |
|        |        |         |          | 2       | 寒冷紗                 | 施工状況                                      | 植樹別1回<br>〔施工後〕              |     |
|        |        |         |          | 3       | 植穴選水層               | 厚さ、幅、長さ                                   | 植樹別1回<br>〔施工後〕              |     |
|        |        |         |          | 4       | 空気管                 | 施工状況                                      | 植樹別1回<br>〔施工後〕              |     |
|        |        |         |          | 5       | マルチングA〔㎡〕           |                                           |                             |     |
|        |        |         |          | 6       | マルチングB〔㎡〕           |                                           |                             |     |
|        |        | 10 樹名板工 | 1        | 埋込型樹名板  | 基礎幅<br>深さ<br>施工状況   | 基礎タイプ毎5箇所に1回<br>(施工前は必要に応じて)<br>〔施工前、施工後〕 |                             |     |
|        |        |         |          | 2       | 幹巻型樹名板              | 施工状況                                      | 樹種別1回<br>〔施工後〕              |     |
|        |        |         | 11       | 根囲い保護工  | 基礎幅、<br>深さ、<br>施工状況 | 基礎タイプ毎5箇所に1回<br>(施工前は必要に応じて)<br>〔施工前、施工後〕 |                             |     |
|        |        |         |          | 3       | 高中木根回し工             | 根回し状況                                     | 樹種別1回<br>〔施工後〕              |     |
|        |        | 4 移植工   | 1        | 樹木      | 施工状況                | 樹種別1回<br>〔施工後〕                            |                             |     |
|        |        |         |          | 2       | 支柱                  | 施工状況                                      | 樹種別1回<br>〔施工後〕              |     |
|        |        |         | 5        | 根株移植工   | 施工状況                | 樹種木別1回<br>〔施工後〕                           |                             |     |
|        |        |         |          | 1       | 樹木                  | 施工状況                                      | 樹種別1回<br>〔施工後〕              |     |
|        |        |         | 2        | 支柱      | 施工状況                | 樹種別1回<br>〔施工後〕                            |                             |     |
|        |        |         |          | 7       | 地被類移植工              | 施工状況                                      | 地被類別1回<br>〔施工後〕             |     |
|        |        | 5 樹木整姿工 | 3        | 高中木整姿工  | 施工状況                | 樹種別1回<br>〔施工後〕                            |                             |     |
|        |        |         |          | 4       | 低木整姿工               | 施工状況                                      | 樹種別1回<br>〔施工後〕              |     |
|        |        |         | 1        | 樹勢回復    | 施工状況                | 樹種別1回<br>〔施工後〕                            |                             |     |
|        |        |         |          | 2       | 樹勢修復                | 施工状況                                      | 修復方法別1回<br>〔施工後〕            |     |
| 3 施設整備 | 3 施設整備 | 3 給水設備工 | 3 水栓類取付工 | 1       | メーターボックス            | 据付状況                                      | 5箇所に1回<br>〔施工後〕             |     |
|        |        |         |          | 2       | 止水栓                 |                                           |                             |     |
|        |        |         |          | 3       | 止水栓ボックス             |                                           |                             |     |
|        |        | 6 散水施設工 | 1        | ドリップパイプ | 高さ、据付状況             | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕                  |                             |     |
|        |        |         |          | 2       | 散水栓                 | 据付状況                                      | 5箇所に1回<br>〔施工後〕             |     |
|        |        |         |          | 3       | 散水栓ボックス             |                                           |                             |     |
|        |        | 8 給水管路工 | 1        | 給水管     | 高さ、据付状況             | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕                  |                             |     |
|        |        |         |          | 2       | 埋設シート               |                                           |                             |     |
|        |        |         |          | 3       | 埋設票                 | 据付状況                                      | 5箇所に1回<br>〔施工後〕             |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 | 章    | 節         | 条               | 枝番              | 工 種             | 写真管理項目                   |                            | 摘 要 |
|---|------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----|
|   |      |           |                 |                 |                 | 撮影項目                     | 撮影頻度[時期]                   |     |
| 7 | 公園緑地 | 3<br>施設整備 | 4<br>雨水排水設備工    | 3<br>側溝工        | 1<br>プレキャストU型側溝 | 高さ、据付状況                  | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕   |     |
|   |      |           |                 |                 | 2<br>プレキャスト皿形側溝 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 3<br>コルゲートフューム  |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 4<br>自由勾配側溝     |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 5<br>特殊円形側溝     |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 4<br>集水鉢工       | 6<br>側溝蓋        | 幅、高さ、厚さ                  | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔型枠取外し後〕 |     |
|   |      |           |                 |                 | 7<br>管(図)渠型側溝   |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 8<br>L型側溝       |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 9<br>現場打L型側溝    |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 10<br>現場打水路     |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 11<br>柵渠        |                          |                            |     |
|   |      |           | 8<br>管渠工        | 1<br>コルゲートパイプ   | 高さ、据付状況         | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕 |                            |     |
|   |      |           |                 |                 |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 2<br>ビューム管      | 高さ、据付状況         | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕 |                            |     |
|   |      |           |                 | 3<br>PC管        |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 4<br>陶管         |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 5<br>副管         |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 6<br>硬質塩化ビニール管  |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 7<br>接続用ソケット    |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 8<br>プレキャストボックス | 高さ、据付状況         | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕 |                            |     |
|   |      |           | 9<br>マンホール工     | 1<br>マンホール      |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 2<br>公園マンホール    |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 3<br>浸透マンホール    |                 |                          |                            |     |
|   |      |           | 10<br>地下排水工     | 1<br>有孔ビューム管    | 高さ、据付状況         | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕 |                            |     |
|   |      |           |                 | 2<br>有孔塩化ビニール管  |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 3<br>透水コンクリート管  | 高さ、幅、厚さ、長さ      | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕 |                            |     |
|   |      |           |                 | 4<br>化学繊維管      |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 5<br>地下排水       |                 |                          |                            |     |
|   |      |           | 5<br>汚水排水設備工    | 4<br>管渠工        | 1<br>コルゲートパイプ   | 高さ、据付状況                  | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔埋戻し前〕   |     |
|   |      |           |                 |                 | 2<br>硬質塩化ビニール管  |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 3<br>ビューム管      |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 4<br>PC管        |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 5<br>陶管         |                          |                            |     |
|   |      |           |                 |                 | 6<br>副管         |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 7<br>接続用ソケット    | 幅、高さ、厚さ         | 1施工箇所に1回<br>〔型枠取外し後〕     |                            |     |
|   |      |           | 5<br>汚水鉢・マンホール工 | 1<br>汚水鉢        |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 2<br>マンホール      |                 |                          |                            |     |
|   |      |           |                 | 3<br>公園マンホール    |                 |                          |                            |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 | 章    | 節 | 条       | 枝番 | 工 種   | 写真管理項目 |           | 摘 要               |
|---|------|---|---------|----|-------|--------|-----------|-------------------|
|   |      |   |         |    |       | 撮影項目   | 撮影頻度[時期]  |                   |
| 7 | 公園緑地 | 3 | 施設整備    | 6  | 電気設備工 | 1      | 照明設備工・4   | 放送設備工             |
|   |      |   |         |    |       | 1      | ハンドホール    |                   |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 引込柱       |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 分電盤       |                   |
|   |      |   |         |    |       | 6      | 照明灯基礎     |                   |
|   |      |   |         | 5  | 電線管路工 | 4      | スピーカー柱基礎  |                   |
|   |      |   |         |    |       | 1      | 電線管       |                   |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 電線        |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 埋設シート     |                   |
|   |      | 7 | 園路広場整備工 | 4  | 舗装工   | 1      | アスファルト舗装工 | 排水性舗装工            |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 排水性舗装工    |                   |
|   |      |   |         |    |       | 1      | 下層路盤      |                   |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 上層路盤      |                   |
|   |      |   |         | 3  | 基層    | 1      | 敷均し厚      | 転圧状況              |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 転圧状況      |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 厚さ        |                   |
|   |      |   |         |    |       | 4      | 幅         |                   |
|   |      |   |         | 2  | 表層    | 1      | 敷均し厚      | 転圧状況              |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 転圧状況      |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 厚さ        |                   |
|   |      |   |         |    |       | 4      | 幅         |                   |
|   |      |   |         | 1  | 路盤工   | 1      | 敷均し厚      | 転圧状況              |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 転圧状況      |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 厚さ        |                   |
|   |      |   |         |    |       | 4      | 幅         |                   |
|   |      |   |         | 0  | 石系園路工 | 1      | 砂利舗装      | 幅                 |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 砕石舗装      |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 平石張り舗装    |                   |
|   |      |   |         |    |       | 4      | ごろた石張舗装   |                   |
|   |      |   |         | 0  | 表層工   | 5      | 玉石張舗装     | 整正(敷設)状況          |
|   |      |   |         |    |       | 6      | 野面平石張舗装   |                   |
|   |      |   |         |    |       | 7      | 修景割板石張舗装  |                   |
|   |      |   |         |    |       | 8      | 修景切板石張舗装  |                   |
|   |      |   |         | 0  | 表層工   | 9      | 割板石張舗装    | タックコート<br>プライムコート |
|   |      |   |         |    |       | 10     | 小舗石張舗装    |                   |
|   |      |   |         |    |       | 11     | 切板石張舗装    |                   |
|   |      |   |         |    |       | 12     | 延設        |                   |
|   |      |   |         | 0  | 区画線工  | 1      | 敷均し厚      | 転圧状況              |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 転圧状況      |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 厚さ        |                   |
|   |      |   |         |    |       | 4      | 幅         |                   |
|   |      |   |         | 0  | 区画線工  | 1      | 敷均し厚      | 転圧状況              |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 転圧状況      |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 厚さ        |                   |
|   |      |   |         |    |       | 4      | 幅         |                   |
|   |      |   |         | 0  | 区画線工  | 1      | 敷均し厚      | 転圧状況              |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 転圧状況      |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 厚さ        |                   |
|   |      |   |         |    |       | 4      | 幅         |                   |
|   |      |   |         | 0  | 区画線工  | 1      | 敷均し厚      | 転圧状況              |
|   |      |   |         |    |       | 2      | 転圧状況      |                   |
|   |      |   |         |    |       | 3      | 厚さ        |                   |
|   |      |   |         |    |       | 4      | 幅         |                   |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 | 章    | 節               | 条                          | 枝番                                                  | 工 種                                                               | 写真管理項目                                     |                                                                                          | 摘 要 |
|---|------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |      |                 |                            |                                                     |                                                                   | 撮影項目                                       | 撮影頻度[時期]                                                                                 |     |
| 7 | 公園緑地 | 3<br>施設整備       | 7<br>園路広場整備工               | 15<br>階段                                            | コンクリート階段<br>コンクリートブロック階段<br>野面石階段<br>割石階段<br>切石階段<br>丸太階段<br>擬木階段 | 幅、高さ、長さ、<br>段数                             | 1施工箇所につき1回<br>〔施工後〕                                                                      |     |
|   |      |                 |                            | 16<br>公園橋工                                          | 公園橋橋台                                                             | 幅、厚さ、高さ                                    | 全数量<br>〔型枠取外後〕                                                                           |     |
|   |      |                 |                            |                                                     | 公園橋設置<br>八ッ橋<br>石橋<br>木橋                                          | 幅、高さ、長さ                                    | 1施工箇所につき1回<br>〔施工後〕                                                                      |     |
|   |      |                 | 17                         | デッキ工                                                |                                                                   | 基礎幅<br>深さ<br>施工状況                          | 基礎タイプ毎5箇所につき1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて)                                                 |     |
|   |      | 8<br>修景施設整備工    | 3                          | 石組工                                                 |                                                                   | 施工状況                                       | 1施工箇所につき1回<br>〔施工後〕                                                                      |     |
|   |      |                 | 4                          | 添景物工                                                |                                                                   | 施工状況                                       | 5箇所につき1回<br>〔施工後〕                                                                        |     |
|   |      |                 | 5                          | 袖垣・垣根工                                              |                                                                   | 高さ、延長                                      | 100m又は1施工箇所につき1回<br>〔施工後〕                                                                |     |
|   |      |                 | 7                          | トレリス工                                               |                                                                   | 基礎幅、深さ、施<br>工状況<br><br>高さ、延長               | 基礎タイプ毎5箇所につき1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて)<br><br>100m又は1施工箇所につき1回<br>〔施工後〕                |     |
|   |      | 9<br>遊戯施設整備工    | 3                          | 遊具組立設置工                                             |                                                                   | 基礎幅<br>深さ<br>施工状況                          | 基礎タイプ毎5箇所につき1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて)                                                 |     |
|   |      | 10<br>サ－ビス施設整備工 | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 時計台工<br>水飲み場工<br>洗場工<br>ベンチ・テーブル工<br>野外炉工<br>サイン施設工 |                                                                   | 基礎幅<br>深さ<br>施工状況                          | 基礎タイプ毎5箇所につき1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて)                                                 |     |
|   |      | 11<br>管理施設整備工   | 3<br>4                     | リサイクル施設工(基礎)<br>ごみ焼却炉施設工(基礎)                        |                                                                   | 幅<br>深さ<br>施工状況                            | 基礎タイプ毎5箇所につき1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて)                                                 |     |
|   |      |                 | 5<br>6<br>7                | くず箱<br>吸殻入れ<br><br>門扉工                              |                                                                   | 基礎幅<br>深さ<br>施工状況<br><br>基礎幅<br>深さ<br>施工状況 | 基礎タイプ毎5箇所につき1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて)<br><br>基礎タイプ毎5箇所につき1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて) |     |
|   |      |                 | 7                          | 柵工                                                  |                                                                   | 基礎幅<br>高さ<br>高さ<br>延長                      | 100m又は1施工箇所につき1回<br>〔施工前後〕<br><br>100m又は1施工箇所につき1回<br>〔施工後〕                              |     |
|   |      |                 | 8<br>9<br>10               | 車止め工<br>固名板工<br>旗掲ポール工                              |                                                                   | 基礎幅<br>深さ<br>施工状況                          | 基礎タイプ毎5箇所につき1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて)                                                 |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 | 章           | 節                 | 条                   | 枝番 | 工 種           | 写真管理項目            |                                       | 摘 要 |
|---|-------------|-------------------|---------------------|----|---------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
|   |             |                   |                     |    |               | 撮影項目              | 撮影頻度[時期]                              |     |
| 7 | 公園緑地        | 3<br>施設整備         | 12<br>建築施設<br>組立設置工 | 4  | 1 四阿基礎        | 幅<br>深さ<br>施工状況   | 基礎タイプ毎5箇所1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて) |     |
|   |             |                   |                     | 15 | 2 ハーコラ基礎      |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 3 シェルター基礎     |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 4 キャビン(ロッジ)基礎 |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 5 温室基礎        |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 6 観望施設基礎      |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 7 売店基礎        |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 8 荷物預り所基礎     |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 9 更衣室基礎       |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 10 便所基礎       |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 11 倉庫基礎       |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    | 12 自転車置き場基礎   |                   |                                       |     |
|   |             | 13<br>施設仕上工       | 3                   | 3  | 塗装仕上工         |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     | 4  | 加工塗装仕上工       |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     | 5  | 左官仕上工         |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     | 6  | タイル仕上工        |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     | 7  | 石仕上工          |                   |                                       |     |
|   | グラウンド・コート整備 | 3<br>グラウンド・コート舗装工 | 4<br>グラウンド・コート用舗装工  | 1  | 下層路盤工         | 敷均し厚<br>転圧状況      | 各層毎500㎡に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔施工中〕   |     |
|   |             |                   |                     | 2  | 上層路盤工         |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     | 3  | 中層            |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    |               |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    |               | 整正状況              | 各層毎500㎡に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔整正後〕   |     |
|   |             |                   |                     |    |               | 厚さ                | 各層毎200㎡に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔整正後〕   |     |
|   |             |                   |                     |    |               | 幅                 | 各層毎40㎡に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔整正後〕    |     |
|   |             |                   |                     |    |               |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     | 4  | 基層            | 整正状況              | 200㎡に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔整正後〕      |     |
|   |             |                   |                     |    |               | タックコート<br>プライムコート | 各層毎に1回<br>〔散布時〕                       |     |
|   |             |                   |                     |    |               | 抜き取りコア厚さ          | 全数量<br>〔抜き取り後〕                        |     |
|   |             |                   |                     | 5  | クレー舗装         | 敷均し厚              | 各層毎500㎡に1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔施工中〕    | 路盤工 |
|   |             |                   |                     | 6  | アンソーカー舗装      | 転圧状況              |                                       |     |
|   |             |                   |                     | 7  | 天然芝舗装         |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     | 8  | グラウンド・コート砂舗装  | 整正状況              | 各層毎500㎡に1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔整正後〕    | 路盤工 |
|   |             |                   |                     | 9  | グラウンド・コートダス舗装 |                   |                                       |     |
|   |             |                   |                     |    |               | 厚さ                | 各層毎200㎡に1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔整正後〕    | 路盤工 |
|   |             |                   |                     |    |               | 幅                 | 各層毎40㎡に1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔整正後〕     | 路盤工 |
|   |             |                   |                     |    |               | 整正(施工)状況          | 200㎡に1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔整正後〕       | 表層工 |



出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 号    | 章             | 節                 | 条               | 枝番 | 工 種                                     | 写真管理項目                     |                                                                  | 摘 要 |
|--------|---------------|-------------------|-----------------|----|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
|        |               |                   |                 |    |                                         | 撮影項目                       | 撮影頻度[時期]                                                         |     |
| 7 公園緑地 | 4 グラウンド・コート整備 | 3 グラウンド・コート舗装工    | 4 グラウンド・コート用舗装工 | 10 | 人工芝舗装<br>全天候型舗装(樹脂系)<br>全天候型舗装(アスファルト系) | 敷均し厚<br>転圧状況               | 各層毎500mに1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔施工中〕                               | 路盤工 |
|        |               |                   |                 | 11 |                                         | 整正状況                       | 各層毎500mに1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔整正後〕                               | 路盤工 |
|        |               |                   |                 | 12 |                                         | 厚さ                         | 各層毎200mに1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔整正後〕                               | 路盤工 |
|        |               |                   |                 |    |                                         | 幅                          | 各層毎40mに1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔整正後〕                                | 路盤工 |
|        |               |                   |                 |    |                                         | 整正(施工)状況                   | 200mに1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔整正後〕                                  | 表層工 |
|        |               |                   |                 |    |                                         | タックコート<br>プライムコート          | 各層毎に1回<br>〔散布時〕                                                  | 表層工 |
|        |               |                   |                 |    |                                         | 抜取りコア厚さ                    | 全数量<br>〔抜取り後〕                                                    | 表層工 |
|        |               |                   |                 | 5  | グラウンド・コート緑石工                            |                            | 第1編3-3-8<br>緑石工準用                                                |     |
|        |               | 4 スタンド整備工         | 3               |    | スタンド擁壁工                                 | 幅、高さ、厚さ、<br>法長             | 100m又は1施工箇所1回<br>〔型枠取外後〕                                         |     |
|        |               |                   | 4               |    | ベンチ工                                    | 幅、高さ、厚さ                    | 100m又は1施工箇所1回<br>〔型枠取外後〕                                         |     |
|        |               | 5 グラウンド・コート施設整備工  | 3               |    | ダッグアウト工(基礎)                             | 幅                          | 基礎タイプ毎5箇所に1回<br>〔施工前後〕                                           |     |
|        |               |                   | 4               |    | スコアボード工(基礎)                             | 深さ<br>施工状況                 | (施工前は必要に応じて)                                                     |     |
|        |               |                   | 5               |    | バックネット工                                 | 基礎幅<br>深さ<br>施工状況<br>高さ、延長 | 基礎タイプ毎5箇所に1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて)<br>100m又は1施工箇所1回<br>〔施工後〕 |     |
|        |               |                   | 6               | 1  | フアールポール                                 | 基礎幅                        | 基礎タイプ毎5箇所に1回<br>〔施工前後〕                                           |     |
|        |               |                   | 7               | 2  | ポスト                                     | 深さ                         | (施工前は必要に応じて)                                                     |     |
|        |               |                   | 8               | 3  | ゴールポスト                                  | 施工状況                       |                                                                  |     |
|        |               |                   | 9               | 4  | 支柱台                                     |                            |                                                                  |     |
|        |               |                   | 10              | 5  | スポーツサークル                                |                            |                                                                  |     |
|        |               |                   | 11              | 6  | 跳躍箱                                     |                            |                                                                  |     |
|        |               |                   | 12              | 7  | 踏切台                                     |                            |                                                                  |     |
|        |               | 8 競技用砂場           | 1               | 1  | 公園基礎材                                   | 幅、厚さ                       | 40m又は1施工箇所1回又は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔施工後〕                            |     |
|        |               |                   | 2               | 2  | 公園均しコンクリート                              |                            |                                                                  |     |
|        |               |                   | 3               | 3  | 砂場緑石                                    |                            | 第1編3-3-8<br>緑石工準用                                                |     |
|        |               | 10 審判台工<br>掲揚ポール工 | 4               | 4  | 砂                                       | 厚さ                         | 41施工箇所に1回<br>〔施工後〕                                               |     |
|        |               |                   | 10              |    | 審判台工                                    | 基礎幅                        | 基礎タイプ毎5箇所に1回<br>〔施工前後〕                                           |     |
|        |               |                   | 11              |    | 掲揚ポール工                                  | 深さ<br>施工状況                 | (施工前は必要に応じて)                                                     |     |
|        |               |                   | 12              |    | 衝撃吸収材工                                  |                            |                                                                  |     |
|        |               |                   | 13              |    | グラウンド・コート柵工                             | 幅、高さ                       | 100m又は1施工箇所1回<br>〔型枠取外後〕                                         |     |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編         | 章         | 節            | 条              | 枝番 | 工 種          | 写真管理項目                                  |                                                    | 摘 要                                    |
|-----------|-----------|--------------|----------------|----|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|           |           |              |                |    |              | 撮影項目                                    | 撮影頻度[時期]                                           |                                        |
| 7<br>公園緑地 | 5<br>自然育成 | 2<br>自然育成施設工 | 3              |    | 自然育成盛土工      | 巻出し厚                                    | 200mに1回又は施工面積1,000㎡に1回<br>〔巻出し時〕                   |                                        |
|           |           |              |                |    | 巻出し状況        | 機械が変わる毎に1回<br>〔巻出し時〕                    |                                                    |                                        |
|           |           |              |                |    | 幅、法長<br>幅、延長 | 200m又は1施工箇所に1回又は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔施工後〕 |                                                    |                                        |
|           |           |              | 4<br>自然水路工     | 1  | 遮水・止水シート     |                                         |                                                    |                                        |
|           |           |              |                | 2  | たたき粘土        |                                         |                                                    |                                        |
|           |           |              |                | 3  | ごろた石積        | 胴込裏込厚                                   | 第1編3-5-5<br>石積(張)工に準ずる                             |                                        |
|           |           |              |                | 4  | 崩れ積          |                                         |                                                    |                                        |
|           |           |              |                | 5  | 砂・礫敷         | 法長又は高さ<br>厚さ、幅                          | 100m又は1施工箇所に1回<br>200mに1回又は施工面積1,000㎡毎に1回<br>〔施工後〕 |                                        |
|           |           |              | 5<br>水田工       | 1  | 遮水・止水シート     |                                         |                                                    |                                        |
|           |           |              |                | 2  | たたき粘土        |                                         |                                                    |                                        |
|           |           |              |                | 3  | 水田土壌盛土       |                                         |                                                    |                                        |
|           |           |              | 6              |    | ガレ山工         | 高さ、幅、<br>施工状況                           | 1施工箇所に1回<br>〔施工中、施工後〕                              |                                        |
|           |           |              | 7              |    | 粗朶山工         | 高さ、幅、<br>施工状況                           | 1施工箇所に1回<br>〔施工中、施工後〕                              |                                        |
|           |           |              | 8              |    | カントリーヘッジ工    | 高さ、幅、<br>施工状況                           | 1施工箇所に1回<br>〔施工中、施工後〕                              |                                        |
|           |           |              | 9              |    | 石積土堰堤        | 高さ、幅、<br>施工状況                           | 1施工箇所に1回<br>〔施工中、施工後〕                              |                                        |
|           |           |              | 10             |    | しがらみ柵工       | 高さ、幅                                    | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                            |                                        |
|           |           |              | 11<br>自然育成型護岸工 | 1  | じゃかご         | 法長、径、本数                                 | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                            |                                        |
|           |           |              |                | 2  | おとんかご        | 長さ、幅、厚さ、<br>高さ                          | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                            |                                        |
|           |           |              |                | 3  | 階段ブロック積み     |                                         | 第1編3-5-3<br>コンクリートブロック工に準ずる                        |                                        |
|           |           |              |                | 4  | 魚巢ブロック積み     |                                         |                                                    |                                        |
|           |           |              |                | 5  | 巨石張り         | 胴込裏込厚                                   | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工中〕                            |                                        |
|           |           |              |                | 6  | 巨石積み         |                                         |                                                    |                                        |
|           |           |              |                | 7  | 雜割石張り        |                                         | 第1編3-5-5<br>石積(張)工に準ずる                             |                                        |
|           |           |              |                | 8  | 玉石階段         | 法長又は高さ<br>幅、高さ、長さ、<br>段数                | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                            |                                        |
|           |           |              |                | 9  | かごマット        | 長さ、幅、厚さ、<br>高さ                          | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                            |                                        |
|           |           |              |                | 10 | 種子吹付         |                                         | 第1編3-3-7<br>植生工に準ずる                                |                                        |
|           |           |              | 12             |    | 柵工           | 基礎幅、高さ                                  | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔型枠取外後〕                          |                                        |
|           |           |              |                |    |              | 高さ、延長                                   | 100m又は1施工箇所に1回<br>〔施工後〕                            |                                        |
|           |           |              |                | 13 |              | 解説板工                                    | 基礎幅<br>深さ<br>施工状況                                  | 基礎タイプ毎5箇所に1回<br>〔施工前後〕<br>(施工前は必要に応じて) |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編 | 章    | 節 | 条       | 枝番 | 工 種           | 写真管理項目     |                       | 摘 要 |
|---|------|---|---------|----|---------------|------------|-----------------------|-----|
|   |      |   |         |    |               | 撮影項目       | 撮影頻度[時期]              |     |
| 7 | 公園緑地 | 5 | 自然育成施設工 | 15 | 1 法留基礎        | プレキャスト法留基礎 | 第1編3-4-3<br>法留基礎工に準ずる |     |
|   |      |   |         |    | 2             |            |                       |     |
|   |      |   |         | 16 | 1 堰堤          | 高さ、幅、厚さ    | 1施工箇所1回<br>〔施工後〕      |     |
|   |      |   |         | 17 | 1 乱杭          |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 2 木工沈床        | 格子寸法       | 40m又は1施工箇所1回          |     |
|   |      |   |         |    | 3 改良沈床        | 厚さ         | 〔施工後〕                 |     |
|   |      |   |         |    | 4 粗朶沈床        | 割石状況       |                       |     |
|   |      |   |         |    | 5 粗朶単床        |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 7 魚巢ブロック積み    |            | 第1編3-5-3              |     |
|   |      |   |         |    | 8 異型ブロック積み    |            | コンクリートブロック工に準ずる       |     |
|   |      |   |         |    | 9 捨石          | 法長又は高さ     | 40m又は1施工箇所1回          |     |
|   |      |   |         |    | 表面均し          |            | 〔施工後〕                 |     |
|   |      |   |         |    | 10 植生根固       |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 11 じゃかご       | 法長、径、本数    | 100m又は1施工箇所1回         |     |
|   |      |   |         |    | 12 ふとんかご      | 長さ、幅、厚さ、高さ | 100m又は1施工箇所1回         |     |
|   |      |   |         | 18 | 1 杭出し水制       | 径、杭長       | 1施工箇所1回<br>〔打込み前〕     |     |
|   |      |   |         |    |               | 幅、長さ、間隔    | 1施工箇所1回<br>〔施工後〕      |     |
|   |      |   |         |    | 2 木工沈床        | 格子寸法       | 40m又は1施工箇所1回          |     |
|   |      |   |         |    | 3 改良沈床        | 厚さ         | 〔施工後〕                 |     |
|   |      |   |         |    | 4 粗朶沈床        |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 5 粗朶単床 吸出し防止材 | 割石状況幅      |                       |     |
|   |      |   |         |    | 6 じゃかご        | 法長、径、本数    | 100m又は1施工箇所1回         |     |
|   |      |   |         |    | 7 ふとんかご       |            | 〔施工後〕                 |     |
|   |      |   |         |    | 8 捨石          | 法長又は高さ     | 40m又は1施工箇所1回          |     |
|   |      |   |         |    | 表面均し          |            | 〔施工後〕                 |     |
|   |      | 3 | 自然育成植栽工 | 4  | 水性植物植栽工       | 施工状況       | 材料別1回<br>〔施工後〕        |     |
|   |      |   |         | 5  | 1 間伐(拓伐)      |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 2 除伐          |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 3 皆伐          |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 4 切り株保護       |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 5 株立整理        |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 6 つる切り        |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 7 下刈り         |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 8 落葉かき        |            |                       |     |
|   |      |   |         |    | 9 林床整理        |            |                       |     |