



# 鳥取県土木工事施工管理基準における歩道路盤工品質管理基準について（通知）

技術基準の種類：技術管理  
通知日：平成15年11月4日

管第1364号  
平成15年11月4日

各総合事務所県土整備局長  
部内各課長  
各地方県土整備局長  
姫路鳥取線用地事務所長  
鳥取空港管理事務所長  
鳥取港湾事務所長

様

県土整備部長  
(公印省略)

鳥取県土木工事施工管理基準における歩道路盤工品質管理基準について（通知）

このことについて、別紙のとおり品質管理基準を定めたので、平成15年11月10日以降起工決裁の工事から適用してください。  
また、これ以前に決裁となった工事についても、可能なものがあれば対応してください。

（別紙）

## 土木工事施工管理基準 第3章 品質管理

| 工種          | 種別 | 試験区分 | 試験項目          | 試験方法           | 規格値                            | 試験基準                                                                                 | 摘要                                  | 試験場所の区分      |
|-------------|----|------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 歩道(自転車道)路盤工 | 材料 | 必須   | 骨材のふるい分け試験    | JIS A 1102     | JIS A 5001 表2 参照               | 当初及び材料の変化時<br>ただし、施工面積が 500m <sup>2</sup> 未満の場合も実施する。(車道路盤と同一工事で同一材料を使用する場合は、省略できる。) |                                     | エ<br>センターで行う |
|             |    |      | 突固め試験         | JIS A 1210     |                                | 〃                                                                                    |                                     | 〃            |
|             |    | その他  | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205     | 塑性指数 P.I.6 以下                  |                                                                                      |                                     | 〃            |
|             | 施工 | 必須   | 現場密度の測定       | 舗装試験法 便覧 2-5-3 | 最大乾燥密度 $\gamma_{dmax}$ の 84%以上 | 500m <sup>2</sup> につき 1 箇所(ただし、1 工事につき 3 箇所以上)の割合で行う。                                | 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の 84%を下回ってはならない。 | イ            |
|             |    | その他  | 含水比試験         | JIS A 1203     | 設計図書による。                       |                                                                                      |                                     | エ<br>センターで行う |