



部分払の手続き等の簡素化・迅速化の方策について（通知）

技術基準の種類: 入札・契約
通知日: 平成11年1月29日

(案)

平成11年1月 日
管 号 外

各土木事務所長 } 様
鳥取港湾事務所長 }

管 理 課 長
(公 印 省 略)

部分払の手続き等の簡素化・迅速化の方策について（通知）

部分払制度の適正な実施については、「地方公共団体の入札・契約事務等の執行について」(平成11年1月28日付管第683号土木部長通知)によりお願いしているところではありますが、土木工事における部分払いの
手続き等について、その簡素化及び迅速化を図るため、下記のとおり留意し実施していただきますようよろ
しくお願いします。

記

- 出来形検査期間の短縮について
 - 監督員は、検査員の指名を受けたら速やかに現地の確認を行うこととする。
 - 出来形の確認は、監督員自らが現地確認することを基本とするが、確認業務の簡素化、迅速化を
図る上からも、請負者から提出された出来形のわかる資料（土木工事共通仕様書1-1-21に規定
している書類及び写真等）による確認（書類確認）でもできることとする。
- 書類処理期間の短縮について
書類（出来形部分等確認願、工事請負代金部分払請求書等）の処理期間については、契約書の記載期
間を短縮することはしないものの、事務手続きを迅速に行い、極力、早期に処理できるよう努めること
とする。
- その他
出来形検定の方法を別添のとおり参考送付します。

別 紙

石積（張）工

工 種	重 要 度	品 質 管 理 基 準						
		試験（測定）種 別	試 験 方 法	試 験 基 準	品 質 規 格	管 理 方 法	処 置	試験場所の 区分
石 材 積 工	I	形状寸法	JIS A 5003 JIS A 5006	100個に1回の割合で行う。 ただし、100個に満たない工 事は1回以上行う。	長軸の最大長さ及びその 直角に測った最大長さが 設計値の±10cm以内。	基準値の上限または 下限に片寄らないも のとする。		イ
		圧縮強度試験	JIS A 5003 JIS A 5006	当初及び変動が認められる 場合に行う。	圧縮強度 49.03 N/mm ² (500kg f/cm ²) 以上	基準値の上限または 下限に片寄らないも のとする。試料採取場 所は、雑石（粗石）の 採取地とし、採取地が 変わった場合は、採取 地ごと行うものとし る。		エ センターで 行う
		吸水率試験	JIS A 5003 JIS A 5006		吸水率 5%未満			ハ
		見かけ比重試験	JIS A 5003 JIS A 5006		見かけ比重 2.4 以上			ニ
							上表でセンターで行うこ ととしている試験につい ては、材料が、使用承諾申 請時より3ヶ月以内のセ ンターの試験成績証明書 （石材の生産地名（住所、 採取業者名等）が明記され ているもの）による材料と 同一とみなされる場合は、 その写しの提出でよい。	