

第200600022051号  
平成18年 5月26日

社団法人鳥取県建設業協会会長  
社団法人鳥取県土木施工管理技士会会長  
社団法人鳥取県造園建設業協会会長  
社団法人鳥取県管工事業協会会長  
社団法人鳥取県電業協会会長  
部落解放鳥取県企業連合理事長  
鳥取県技能士連合会長

} 様

鳥取県県土整備部長

鳥取県土木工事共通仕様書等の一部改正について（通知）

このことについて、別添のとおり改正し、平成18年6月1日以降起工決裁する工事から適用することとしましたので通知します。

#### 改正概要

- 1 鳥取県土木工事共通仕様書  
工事出来形図（横断・展開図等）の作成及び幅員管理の規定を明記。
- 2 施工管理基準（出来形管理）  
幅員の出来形管理項目を明記。
- 3 鳥取県土木工事監督基準及び鳥取県土木工事監督マニュアル  
幅員及び出来形測量結果の段階確認を明記。

（問い合わせ先）

鳥取県県土整備部企画防災課  
担当：技術調査係 澤  
電話：0857-26-7410  
ファクシミリ：0857-24-7460

# 鳥取県土木工事共通仕様書等の一部改正

## 1 鳥取県土木工事共通仕様書の改正

(1) 第1編共通編第1章総則第1節総則

1-1-23に次の3.を追加する。

3. 請負者は、出来形測量により中心線、横断、用地境界等を確認し、その結果を基に、設計値と実測値を対比した横断面図・展開図等の工事出来形図を作成し、監督員に提出しなければならない。

(2) 第1編共通編第3章一般施工第3節共通の工種

3-3-1に次の2.及び3.を追加する。

2. 請負者は、道路工事において、道路中心線からの幅の確認により、所定の道路幅員が確保されるように施工しなければならない。

3. 請負者は、河川工事等において、全幅の確認により、所定の河幅が確保されるように施工しなければならない。

## 2 施工管理基準(出来形管理)の改正

施工管理基準(出来形管理)に次の表を追加する。

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	摘要	
1 共通	3 一般 施工	3 共通 的工 種			道路改良	幅 $W_1$	-12mm	片側延長20m毎に1箇所		道路中心線からの幅	
						幅 $W_2$	-12mm	片側延長20m毎に1箇所		道路中心線からの幅	
						幅 $W_3$	-25mm	片側延長20m毎に1箇所			
					護岸工 流路工	幅 $W_1, W_2$	3m	-30mm	延長40m又は測点毎に1箇所、40m未満の場合は、1施工箇所につき2箇所		
						幅 $3m < W_1, W_2$		-1%	延長40m又は測点毎に1箇所、40m未満の場合は、1施工箇所につき2箇所		

### 3 鳥取県土木工事監督基準の改正

別表1 段階確認一覧に次の表を追加する。

種 別	細 別	確認時期	確認項目	確認の頻度
出来形測量結果		完成時	中心線、横断、測量標（基準点、仮BM）、用地境界等	一般:10% （延長200m以下の場合は2箇所） 重点:30%
共通的工種	道路改良	施工時	幅 W <sub>1</sub> 幅 W <sub>2</sub> 幅 W <sub>3</sub>	一般:10% （延長200m以下の場合は2箇所） 重点:30%
	護岸工 流路工	施工時	幅 W <sub>1</sub> 幅 W <sub>2</sub>	一般:10% （延長200m以下の場合は2箇所） 重点:30%

### 4 鳥取県土木工事監督マニュアルの改正

(1) 第1編共通編第1章に次の表を追加する。

1-1-1-23：数量の算出（出来形測量）

施工段階	仕様書との関係	内 容		提出書類	監 督		備考
		項目	留意事項		方法	頻 度	
工事完成時	1-1-1-23	測量結果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測量結果を工事出来形図と対比して現地で確認する。</li> <li>必須測定項目：横断（幅、高さ）用地境界</li> <li>任意測定項目：測量標（仮BM、基準点）、工事用多角点、中心線等</li> </ul>	段階確認書	確認	一般:10%（延長200m以下の場合は2箇所） 重点:30%	

(2) 第1編共通編第3章に次の表を追加する。

1-3-3-1：一般事項 道路改良

施工段階	仕様書との関係	内 容		提出書類	監 督		備考
		項目	留意事項		方法	頻 度	
施工時	1-3-3-1	幅 W <sub>1</sub> 幅 W <sub>2</sub> 幅 W <sub>3</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監督員は幅が規格値以内であるか確認する。</li> </ul>	段階確認書	確認	一般:10%（延長200m以下の場合は2箇所） 重点:30%	

1-3-3-1：一般事項 護岸工・流路工

施工段階	仕様書との関係	内 容		提出書類	監 督		備考
		項目	留意事項		方法	頻 度	
施工時	1-3-3-1	幅 W <sub>1</sub> 幅 W <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 監督員は幅が規格値以内であるか確認する。</li> </ul>	段階確認書	確認	一般:10%（延長200m以下の場合は2箇所） 重点:30%	